

(別表-2)

森林整備作業出来形管理基準(案)

工種	測定項目		規格値	測定基準	管理方法	摘要
	項目	細目				
(共通)	団地面積 (発注時の測点)	(ha)	設計値 (発注時の測点)	周囲測量(測点間距離)	発注時の野帳に基づき測点(杭)を管理する 測点(杭)を再設置等した場合は、その位置を図示する	測量野帳 (位置図)
下刈	刈高	h	設計値(15cm)の +20%以下 (山側地際から 18cm以下)	団地ごとの施工面積1ha につき2箇所以上	測定値は位置図、成果 表に整理する	位置図 写真 成果表
本数調整伐	伐採本数 残存本数	(標準地)	±20%	設計に用いた標準地以 外に林相区分ごとに2 ~4haにつき1箇所 (20m×10m)以上	毎木調査表(伐採・残 存本数一覧表)を作成 のうえ設計本数と比較 する	位置図 写真 成果表
植栽工	植栽本数	全本数	設計本数以上		植栽本数は樹種別、規 格別に設計本数と比較 できるように成果表に 整理する	成果表
		(標準地)	各標準地内は 設計本数の ±10% ただし、全標準 地合計本数は 設計値以上	1haにつき1箇所 (10m×10m)以上	測定値は設計本数と比 較できるように成果表に 整理する	位置図 成果表
	苗木	長さ 太さ	設計値以上 ただし、上限値 のあるものは設 計値どおり	樹種ごとに設計本数の 0.5%以上	測定値は設計寸法と比 較できるように成果表に 整理する	
	植穴 径・深	W・h	設計値の -5cm以内	植栽本数で設定した標 準地1箇所につき2箇 所以上	測定値は設計寸法と比 較できるように成果表に 整理する	位置図 写真 成果表
	施肥	g・個	設計値以上	植栽本数で設定した標 準地1箇所につき2箇 所以上	測定値は設計値と比 較できるように成果表に整 理する	
枝落し	枝落し高	(標準地)	-5%以内	設計に用いた標準地以 外に林相区分ごとに2 ~4haにつき1箇所 (10m×10m)以上	標準地1箇所につき3 本以上測定し、設計寸 法と比較できるように成 果表に整理する	位置図 写真 成果表
除伐	残存本数	(標準地)	±20%	設計に用いた標準地以 外に林相区分ごとに2 ~4haにつき1箇所 (10m×10m)以上	標準地ごとに植栽木の 伐採・残存本数一覧 表、毎木調査表を作成 し設計値と比較する	位置図 写真 成果表

注) 標準地の設定等、一部を抽出測定する場合、その位置、対象等が偏らないよう、平均的に分散させること