

別紙

前年度の温室効果ガスの排出の量及び排出削減計画に基づき実施した措置の状況

氏名	(法人にあっては名称) JFEロックファイバー株式会社		住所	(法人にあっては主たる事業所の所在地) 〒712-8074 岡山県倉敷市水島川崎通1丁目1番地の1	
本票作成	部署名：製造部 技術室				
主たる業種	分類コード	21	業種名：窯業・土石製品製造業		
事業の概要	ロックウール・同製品製造業				
県内の主な工場等	番号	工場等の名称		所在地	
	①	JFEロックファイバー		岡山県倉敷市水島川崎通1丁目1番地の1	
特定事業者の該当要件	<input checked="" type="checkbox"/> ①燃料等原油換算1,500kl以上 <input type="checkbox"/> ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 <input type="checkbox"/> ③CO ₂ 換算3,000t以上 (●工場等の数 1 所 ●車両台数 (②該当の場合) 台)				

温室効果ガス排出量	基準年度(令和元年度)	(令和2)年度排出量	目標年度(令和6年度)
	36,385 t CO ₂	33,601 t CO ₂	39,000 t CO ₂
主な工場等の排出量	番号	工場等の名称	(令和2)年度排出量
	①	JFEロックファイバー	33,601 t CO ₂
			t CO ₂
			t CO ₂
			t CO ₂

削減目標の達成状況	計画期間：	令和2年度	～	令和6年度	(5箇年度)
	<input type="checkbox"/> 総排出量基準	(2)年度削減実績	目標削減率	目標達成	
	<input checked="" type="checkbox"/> 原単位基準	△0.7%	△6.6%	<input checked="" type="checkbox"/> 達成	<input type="checkbox"/> 未達

(原単位基準の削減目標を選択している場合に記入)	温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容 生産量140.7[千t]	原単位当たり排出量		
		基準年度	(2)年度	目標年度
		237.036 t CO ₂ /(千t)	238.813 t CO ₂ /(千t)	252.591 t CO ₂ /(千t)

(該当事業者のみ記入)

ベンチマーク指標の状況	対象事業の名称	ベンチマーク指標	関連数値(令和2年度)	達成率等

【削減状況の自己評価】

基準年度とほぼ同程度の原単位実績であり、目標計画に対してはおおむね達成できた。(生産量減少により温室効果ガス排出量は減少したが、冷スラグ使用量増加による使用電力の増加および固定電力原単位の悪化が原因で原単位当たりの温室効果ガス排出量は微増している。)

【推進体制】

- ・毎月1回、社内収益改善会議にて電力原単位の計画に対する達成状況をフォロー
- ・半年毎に社内利益計画策定において電力原単位の計画を見直し

【目標削減率達成のために実施した措置及び今後の取組】

工場等の名称	実施した措置及び今後の取組の内容
JFEロックファイバー	(令和2年度実施分) 電気炉湯面からの放熱抑制（140tCO2削減） 電気炉内溶融スラグ攪拌のための窒素バブリング吹き込み量を低位管理することで放熱を抑制した。 (今後実施予定分) 工場内ヤード照明LED化（100tCO2削減予定） 電気炉炉蓋からの放熱抑制（40tCO2削減） 電気炉炉蓋にモルタルを塗布することで炉蓋温度上昇を抑制し、放散熱量を削減する。

【森林保全等吸収源対策への取組】

県内での取組	無	
その他	無	

【再生可能エネルギーの導入】

県内での取組	無	
その他	無	

【その他特記事項】

--