

令和8年度

予 定 価 格 書

- 1 工事番号 標識・標示第5号
- 2 工事名称 道路標識補修工事

a) 予定価格

金30,950,000円 (消費税抜き価格)
(上記価格に100分の110を乗じて得た額をもって予定価格とする)

b) 最低制限価格


金28,100,000円 (消費税抜き価格)

上記のとおり予定価格を定める。

令和 8年 6月 17日

岡山県警察本部会計課長

家 近 洋



令和8年度

工 事 設 計 書

No. 標識・標示第5号

単価適用月: 令和8年5月
週休2日工事(発注者指定型)

工事名: 道路標識補修工事

工事場所: 岡山市北区伊島町二丁目地内(岡山市道)外

請 負 工 事 費		増 減 変 更		
¥34,045,000		増	減	更正
契 約		竣 工		
着 工		延 期		

工 事 番 号		工 事 場 所			
8 - 5 号		岡山市北区伊島町二丁目地内（岡山市道）外			
(単位:円)					
区別	内 容	金 額		週休2日関係	月単位
直接工事費	① 路上標識工事		17,500		
	①' うち大型標識柱材料費				
	② 路側標識工事		13,913,100		
	③ 標示工事				
	④ 廃材処理		25,082	単価	週休2日補正係数
	⑤ 交通誘導員 B		403,920	16,500 ×	1.02 ×
	(A) 直接工事費計		14,359,602	①+②+③+④+⑤	
間接工事費	共通仮設費対象額		14,359,602	(A) - ①'	
	α 共通仮設費率 = {率標準値×施工地域補正係数} × 週休2日補正係数 (16.82) = {(11.89) × (1.40)} × (1.01)		市街地(DID補正)		
	(B) 共 通 仮 設 費		2,415,000	共通仮設費対象額 × α	
	(C) 純 工 事 費		16,774,602	(A) + (B)	
	現場管理費対象額		16,774,602	(C) - ①'	
	β 現場管理費率 = {率標準値×施工地域補正係数} × 週休2日補正係数 (52.57) = {(42.95) × (1.20)} × (1.02)		市街地(DID補正)		
	(D) 現 場 管 理 費		8,818,000	現場管理費対象額 × β	
(E) 工 事 原 価		25,592,602	(C) + (D)		
一般管理費対象額			25,592,602		
γ 一般管理費率 = 率標準値 + 契約保証費補正值 (21.47) = (21.43) + (0.04)				金銭の保証	
(F) 一 般 管 理 費 等		5,494,163	一般管理費対象額 × γ -568		
(G) スクラップ損料		-136,765			
工 事 価 格			30,950,000	(E) + (F) + (G)	
(単位:円)					
消費税及び地方消費税相当額			3,095,000	税率	10 %
請 負 工 事 費			34,045,000		

工事設計内訳書 道路標識補修工事第5号

[illegible]

工事設計内訳書：道路標識補修工事第5号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
2. 路側標識工事						
本板(標準板)	横断 プリスّم t1.0	23.0	枚	21,800	501,400	
〃	▼型 蛍光プリスّم アルミ t1.0	39.0	〃	22,000	858,000	
〃	○型 プリスّم t1.0	100.0	〃	21,800	2,180,000	
〃	一方 プリスّم アルミ t1.0	3.0	〃	18,100	54,300	
予告板(標準板)	900×600 プリスّم アルミt1.0	3.0	〃	70,900	212,700	
本板(縮小板)	▼型 蛍光プリスّم アルミ t1.0	10.0	〃	18,700	187,000	
〃	▼型 蛍光プリスّم アルミ t1.0 美装	1.0	〃	24,400	24,400	
〃	○型 プリスّم アルミt1.0	44.0	〃	18,700	822,800	
〃	○型 プリスّم アルミt1.0 美装	3.0	〃	24,700	74,100	
補助板	2型 220×600 プリスّم アルミt1.0	13.0	〃	13,100	170,300	
〃	3型 320×600 プリスّم アルミt1.0	3.0	〃	19,400	58,200	
〃	4型 440×600 プリスّم アルミt1.0	3.0	〃	26,200	78,600	
〃	2-2型 150×400 プリスّم アルミt1.0	64.0	〃	11,000	704,000	
〃	2-2型150×400プリスّمアルミt1.0美装	3.0	〃	17,900	53,700	
〃	3-2型 220×400 プリスّم アルミt1.0	13.0	〃	12,900	167,700	
標識管理番号票	60×60 封入レンズ	170.0	〃	387	65,790	
連絡票	90×60 無反射塩ビシート	170.0	〃	235	39,950	
鋼管柱(地際樹脂塗装)	3.5m直柱埋込 φ60.5	71.0	本	16,970	1,204,870	施工 第5-001号
〃	3.5m直柱埋込 φ60.5 美装	1.0	〃	20,770	20,770	施工 第5-002号

工事設計内訳書 道路標識補修工事第5号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
鋼管柱(地際樹脂塗装)	3.5m曲柱埋込 φ60.5	26.0	本	24,770	644,020	施工 第5-003号
〃	4.2m曲柱埋込 φ60.5	23.0	〃	28,370	652,510	施工 第5-004号
〃	4.5m直柱埋込 φ76.3	30.0	〃	35,750	1,072,500	施工 第5-005号
〃	4.5m直柱埋込 φ76.3 美装	1.0	〃	42,750	42,750	施工 第5-006号
〃	4.5m曲柱埋込 φ76.3	11.0	〃	47,450	521,950	施工 第5-007号
〃	5.2m曲柱埋込 φ76.3	4.0	〃	83,750	335,000	施工 第5-008号
〃	3.5m 直柱アンカー φ60.5	3.0	〃	39,520	118,560	施工 第5-009号
路側柱取付金具	ガードレール用 2式	5.0	組	8,120	40,600	
〃	ガードパイプ用 2式	11.0	〃	10,200	112,200	
副支柱	L30cm	1.0	式	1,101	1,101	施工 第5-010号
〃	L45cm	2.0	〃	1,651	3,302	施工 第5-011号
〃	L70cm	1.0	〃	2,569	2,569	施工 第5-012号
腕支柱	アルミ製 L=700 φ60.5～76.3	3.0	本	7,400	22,200	
スライ`金具	L=250	2.0	〃	3,520	7,040	
標識板取付金具(両面用)	φ76.3 腕支柱L=100	2.0	個	6,170	12,340	
標識板止めコの字金具	40×40×110	48.0	〃	780	37,440	
材料費合計					11,104,662	

工事設計内訳書 道路標識補修工事第5号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
路側標識基礎	A型 ボルト用 φ500×700	2.0	基	17,171	34,342	施工 第5-013号
〃	C型 ボルト用 φ500×500	1.0	〃	14,560	14,560	施工 第5-014号
〃	D型 ボルト用 φ500×600	3.0	〃	12,430	37,290	施工 第5-015号
〃	G型曲柱(削孔) φ100×500	143.0	〃	11,348	1,622,764	施工 第5-016号
〃	杭型 鋼管 φ101.6×3.2t×1200	1.0	〃	30,193	30,193	施工 第5-017号
〃	杭型 鋼管 φ114.3×4.5t×1500	1.0	〃	38,093	38,093	施工 第5-018号
建柱(ベース式)	ベース式路側柱の建込	3.0	本	8,440	25,320	
取付	標識板取付	226.0	枚	2,040	461,040	
〃	補助板取付	101.0	〃	1,020	103,020	
〃	共架金具・取付金具・腕支柱等	21.0	式	3,120	65,520	
撤去	鋼管柱の撤去	168.0	本	2,040	342,720	
〃	補助板の撤去	2.0	〃	528	1,056	
〃	共架金具・取付金具・腕支柱等	4.0	式	1,680	6,720	
路側標識基礎撤去	C,D型 ボイド用 φ500×600	2.0	基	12,900	25,800	
労務費計					2,808,438	
直接費合計					13,913,100	

工事設計内訳書 道路標識補修工事第5号

[illegible]

工事施工代価表：道路標識補修工事第5号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
施工 第5-001号						
鋼管柱(地際樹脂塗装)	3.5m 直柱埋込	1.0	本		16,970	
鋼管柱	3.5m 直柱 t2.0 φ60.5	1.000	本	13,600	13,600	
地際防食塗装加工	φ60.5埋込柱 GL上下各200mm	1.000	本	3,370	3,370	
施工 第5-002号						
鋼管柱(地際樹脂塗装)	3.5m 直柱埋込 美装	1.0	本		20,770	
鋼管柱	3.5m 直柱 t2.0 φ60.5 美装	1.000	本	17,400	17,400	
地際防食塗装加工	φ60.5埋込柱 GL上下各200mm	1.000	本	3,370	3,370	
施工 第5-003号						
鋼管柱(地際樹脂塗装)	3.5m 曲柱埋込	1.0	本		24,770	
鋼管柱	3.5m 直柱 t2.0 φ60.5	1.000	本	13,600	13,600	
地際防食塗装加工	φ60.5埋込柱 GL上下各200mm	1.000	本	3,370	3,370	
柱曲げ加工	φ60.5	1.000	本	7,800	7,800	

工事施工代価表：道路標識補修工事第5号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
施工 第5-004号						
鋼管柱(地際樹脂塗装)	4.2m 曲柱埋込	1.0	本		28,370	
鋼管柱	4.2m 直柱 t2.0 φ60.5	1.000	本	17,200	17,200	
地際防食塗装加工	φ60.5埋込柱 GL上下各200mm	1.000	本	3,370	3,370	
柱曲げ加工	φ60.5	1.000	本	7,800	7,800	
施工 第5-005号						
鋼管柱(地際樹脂塗装)	4.5m 直柱埋込	1.0	本		35,750	
鋼管柱	4.5m 直柱 t2.8 φ76.3	1.000	本	32,000	32,000	
地際防食塗装加工	φ76.3埋込柱 GL上下各200mm	1.000	本	3,750	3,750	
施工 第5-006号						
鋼管柱(地際樹脂塗装)	4.5m 直柱埋込 美装	1.0	本		42,750	
鋼管柱	4.5m 直柱 t2.8 φ76.3 美装	1.000	本	39,000	39,000	
地際防食塗装加工	φ76.3埋込柱 GL上下各200mm	1.000	本	3,750	3,750	

工事施工代価表：道路標識補修工事第5号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
施工 第5-007号						
鋼管柱(地際樹脂塗装)	4.5m 曲柱埋込	1.0	本		47,450	
鋼管柱	4.5m 直柱 t2.8 φ76.3	1.000	本	32,000	32,000	
地際防食塗装加工	φ76.3埋込柱 GL上下各200mm	1.000	本	3,750	3,750	
柱曲げ加工	φ76.3	1.000	本	11,700	11,700	
施工 第5-008号						
鋼管柱(地際樹脂塗装)	5.2m 曲柱埋込	1.0	本		83,750	
鋼管柱	5.2m 直柱 t2.8 φ76.3	1.000	本	68,300	68,300	
地際防食塗装加工	φ76.3埋込柱 GL上下各200mm	1.000	本	3,750	3,750	
柱曲げ加工	φ76.3	1.000	本	11,700	11,700	
施工 第5-009号						
鋼管柱(地際樹脂塗装)	3.5m 直柱アンカー	1.0	本		39,520	
特種鋼管柱	3.5m 直柱アソ付 t2.0 φ60.5	1.000	本	34,800	34,800	
地際防食塗装加工	φ60.5ベース式 基部200mm	1.0	本	4,720	4,720	

工事施工代価表：道路標識補修工事第5号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
施工 第5-010号						
副支柱	L30cm	1.0	式		1,101	
副支柱	φ 60.5 L 1 m アルミ製	0.300	m	3,670	1,101	
施工 第5-011号						
副支柱	L45cm	1.0	式		1,651	
副支柱	φ 60.5 L 1 m アルミ製	0.450	m	3,670	1,651	
施工 第5-012号						
副支柱	L70cm	1.0	式		2,569	
副支柱	φ 60.5 L 1 m アルミ製	0.700	m	3,670	2,569	

工事施工代価表：道路標識補修工事第5号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
施工 第5-013号						
路側標識基礎	A型 ボト用 φ500×700	1.0	基		17,171	
アスファルト舗装盤切断	切断深15cmまで	2.400	m	669	1,605	
機械掘削	バックホウ0.13m3小規模標準以外	0.300	m3	2,515	754	
人力埋戻・タンパ転圧	再生クラッシャーランRC-40	0.100	〃	8,656	865	
生コン(高炉)人力打設	18N-8-40高炉・小型構造物	0.130	〃	35,110	4,564	
基礎型枠	スパイラルダクト亜鉛引φ500 t=0.6	0.700	m	2,980	2,086	
基礎砕石工(厚10cm)	クラッシャーランRC40・締固(タンパ転圧)	0.400	m2	1,262	504	
円柱空洞型枠	紙製ボトφ150 t=3.5	0.700	m	493	345	
中詰砂工 人力埋戻	中詰砂工(路盤用砂・人力)	0.010	m3	8,664	86	
上層路盤工(歩道)	仕上厚10cm・人力・粒調M-30	0.200	m2	1,080	216	
アスファルト舗装工(人力施工)	仕上厚5cm(車道)再生密粒AS20PK3	0.400	〃	3,035	1,214	
建柱	鋼管柱の建込	1.000	本	4,090	4,090	
舗装盤破碎積込	小規模土工	0.400	m2	1,640	656	
モルタル工(高炉セメントB)	配合比1:3(セメント,砂)	0.002	m3	93,120	186	

工事施工代価表：道路標識補修工事第5号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
施工 第5-014号						
路側標識基礎	C型 ぼい用 φ500×500	1.0	基		14,560	
アスファルト舗装盤切断	切断深15cmまで	2.400	m	669	1,605	
機械掘削	バックホウ0.13m3小規模標準以外	0.200	m3	2,515	503	
人力埋戻・タンパ転圧	再生クラッシャーランRC-40	0.070	〃	8,656	605	
生コン(高炉)人力打設	18N-8-40高炉・小型構造物	0.090	〃	35,110	3,159	
基礎型枠	スパイラルダクト亜鉛引φ500 t=0.6	0.500	m	2,980	1,490	
基礎砕石工(厚10cm)	クラッシャーランRC40・締固(タンパ転圧)	0.400	m2	1,262	504	
円柱空洞型枠	紙製ぼい φ150 t=3.5	0.500	m	493	246	
中詰砂工 人力埋戻	中詰砂工(路盤用砂・人力)	0.010	m3	8,664	86	
上層路盤工(歩道)	仕上厚10cm・人力・粒調M-30	0.200	m2	1,080	216	
アスファルト舗装工(人力施工)	仕上厚5cm(車道)再生密粒AS20PK3	0.400	〃	3,035	1,214	
建柱	鋼管柱の建込	1.000	本	4,090	4,090	
舗装盤破碎積込	小規模土工	0.400	m2	1,640	656	
モルタル工(高炉セメントB)	配合比1:3(セメント,砂)	0.002	m3	93,120	186	

工事施工代価表：道路標識補修工事第5号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
施工 第5-015号						
路側標識基礎	D型 ぼ`卜`用 φ500×600	1.0	基		12,430	
機械掘削	バックホウ0.13m3小規模標準以外	0.300	m3	2,515	754	
人力埋戻・タンパ転圧	再生クランチャーレンRC-40	0.100	〃	8,656	865	
生コン(高炉)人力打設	18N-8-40高炉・小型構造物	0.110	〃	35,110	3,862	
基礎型枠	ス`イラルタ`ク`ト`垂鉛引 φ500 t=0.6	0.600	m	2,980	1,788	
基礎砕石工(厚10cm)	クランチャーレンRC40・締固(タンパ転圧)	0.400	m2	1,262	504	
円柱空洞型枠	紙製ぼ`卜` φ150 t=3.5	0.600	m	493	295	
中詰砂工 人力埋戻	中詰砂工(路盤用砂・人力)	0.010	m3	8,664	86	
建柱	鋼管柱の建込	1.000	本	4,090	4,090	
モルタル工(高炉セメントB)	配合比1:3(セメント, 砂)	0.002	m3	93,120	186	

工事施工代価表：道路標識補修工事第5号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
施工 第5-016号						
路側標識基礎	G型曲柱(削孔) φ100×500	1.0	基		11,348	
削孔(コアローリングマシン)	削孔径100mm、深50cm	1.000	孔	7,140	7,140	
中詰砂工 人力埋戻	中詰砂工(路盤用砂・人力)	0.003	m3	8,664	25	
モルタル工(高炉セメントB)	配合比1:3(セメント, 砂)	0.001	〃	93,120	93	
建柱	鋼管柱の建込	1.000	本	4,090	4,090	
施工 第5-017号						
路側標識基礎	杭型 鋼管 φ101.6×3.2t×1200	1.0	基		30,193	
杭型基礎	杭型 鋼管 φ101.6×3.2t×1200	1.000	本	8,300	8,300	
建柱(杭型基礎)	鋼管柱建込 接続金具取付含む	1.000	〃	21,800	21,800	
モルタル工(高炉セメントB)	配合比1:3(セメント, 砂)	0.001	m3	93,120	93	
施工 第5-018号						
路側標識基礎	杭型 鋼管 φ114.3×4.5t×1500	1.0	基		38,093	
杭型基礎	杭型 鋼管 φ114.3×4.5t×1500	1.000	本	16,200	16,200	
建柱(杭型基礎)	鋼管柱建込 接続金具取付含む	1.000	〃	21,800	21,800	
モルタル工(高炉セメントB)	配合比1:3(セメント, 砂)	0.001	m3	93,120	93	

工事施工代価表：道路標識補修工事第5号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
施工 第5-019号						
廃材処理費（DID区間有り）	路側A型	1.0	式		3,724	
残土運搬（バックホウ0.13m ³ ・土砂・小規模）	ダンプトラック運転 2t積 L=24.0km	0.300	m ³	9,923	2,976	
残土処分	2種建設発生土処分費	0.300	〃	1,500	450	
廃材運搬（舗装版破碎）	2t積 機械積込（小規模土工）L=24.0Km	0.020	m ³	12,900	258	
廃材処理（再資源化等費）	アスファルト殻	0.040	t	1,000	40	
施工 第5-020号						
廃材処理費（DID区間有り）	路側C型	1.0	式		2,582	
残土運搬（バックホウ0.13m ³ ・土砂・小規模）	ダンプトラック運転 2t積 L=24.0km	0.200	m ³	9,923	1,984	
残土処分	2種建設発生土処分費	0.200	〃	1,500	300	
廃材運搬（舗装版破碎）	2t積 機械積込（小規模土工）L=24.0Km	0.020	m ³	12,900	258	
廃材処理（再資源化等費）	アスファルト殻	0.040	t	1,000	40	
施工 第5-021号						
廃材処理費（DID区間有り）	路側D型	1.0	式		3,426	
残土運搬（バックホウ0.13m ³ ・土砂・小規模）	ダンプトラック運転 2t積 L=24.0km	0.300	m ³	9,923	2,976	
残土処分	2種建設発生土処分費	0.300	〃	1,500	450	

工事施工代価表：道路標識補修工事第5号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
施工 第5-022号						
廃材処理費（DID区間有り）	路側G型	1.0	式		24	
廃材運搬	10t積(無筋Co) 機械積込 L=23.2Km	0.004	m3	3,338	13	
廃材処理（再資源化等費）	コンクリート殻無筋	0.009	t	1,300	11	
施工 第5-023号						
廃材処理費（DID区間有り）	路側D型基礎撤去 φ500×600				671	
廃材運搬	10t積(無筋Co) 機械積込 L=23.2Km	0.100	m3	3,338	333	
廃材処理（再資源化等費）	コンクリート殻無筋	0.260	t	1,300	338	

道路標識・標示仕様書の特記及び追加事項は、特記仕様書のとおりとする。

特 記 仕 様 書	
工 事 番 号	標識・標示第5号
工 事 名	道路標識補修工事
工 事 場 所	岡山市北区伊島町二丁目地内（岡山市道）外
項 目	特 記 事 項
・安全対策関係 ・設計積算関係 ・スクラップ処理関係 ・廃材処理関係 ・工事施工箇所 ・下請負に付する場合について ・建設発生土の処分について ・週休2日工事の実施について	・ 本工事の施工に当たっては、交通整理員を適切に配置し、一般交通等に支障を及ぼさないように十分注意して施工するものとする。 なお、本工事の交通整理員として延べ 24 人を見込んでいる。 ・ 建柱の労務費について、路上及び路側工事共に基礎の部材に含むこととしている。 ・ 適用単価地区は、岡山市（旭川以西）を採用している。 ・ 本工事のスクラップ数量は次のとおり (1) 鉄材スクラップ（路上） 0. 18 t (2) 鉄材スクラップ（路側） 3. 37 t (3) アルミ材スクラップ 0. 00kg ・ 本工事の廃材処理として、下記の数量を見込んでいる。 (1) アスファルト殻 0. 12 t (2) コンクリート殻 1. 80 t ・ 岡山西、岡山南、岡江北警察署管内 ・ 受注者が工事の一部を下請負に付そうとする場合は、あらかじめ下請負人選定一覧届出書等を提出すること。 ・ 建設発生土の処分は、森泉建設（株）を見込んでいる。 ・ 本工事は、「発注者指定型」による岡山県週休2日工事（以下「週休2日工事」という。）の対象工事であり、実施に当たっては、本特記仕様書によるほか、別に定める「岡山県週休2日工事实施要領」によるものとする。 1 定義 (1) 週休2日工事における「週休2日」とは、対象期間において、原則として土・日曜日を休日として確保し、現場を完全閉所することをいう。

項 目	特 記 事 項
	(2) 「対象期間」とは、現場着手日（準備工事を除く。）から現場完成日までをいう。なお、対象期間内には、計2日の休日と計6日の開所日を有する連続した8日間の期間を1回以上含むものとする。 (3) 「完全閉所」とは、現場事務所での事務的作業を含む、工事現場における全ての作業を中断し、現場を閉所とすることをいう。 (4) 「通期の週休2日の達成」とは、対象期間における土・日曜日の日数と等しい休日である土・日曜日の日数（発注者が認めた振替日を含む。）を確保し現場を完全閉所した場合をいう。 (5) 「月単位の週休2日の達成」とは、通期の週休2日を達成した工事で、かつ、振替日を設定したときには、振替日を作業を行う土・日曜日の前後1週間以内に確保し、現場を完全閉所した場合をいう。 (6) 「完全週休2日（土日）の達成」とは、対象期間全ての週において、休日を土・日曜日に指定し、1週間に2日以上現場を完全閉所した場合をいう。ただし、受注者の責によらず土・日曜日に施工を行わざるを得ない場合は、土・日曜日に代わる曜日（以下、「指定曜日」という。）を指定し、現場を完全閉所するものとする。 2 実施方法 (1) 受注者は、契約後速やかに、監督員と週休2日の内容として、完全週休2日（土日）、月単位もしくは通期の週休2日のいずれかを実施するか工事打合簿等により協議するものとする。また現場着手前に工事打合簿に休日を明示した休日等取得計画表（以下「計画表」という。）を添付し監督員の承認を受けるものとする。 (2) 受注者は、地元条件や天候等によりやむを得ず土・日曜日もしくは指定曜日に作業を行う必要が生じた場合は、振替日を設定し、事前に監督員と工事打合簿等により協議し、承認を受けるものとする。 (3) 受注者は、週休2日工事である旨を工事看板等で現場に掲示するものとする。 3 実施報告 (1) 受注者は、現場完成後速やかに、計画表に対象期間内の休日の取得実績を記入したものを、監督員に提出しなければならない。 (2) 受注者は、前項の計画表の提出と併せて休日の取得実績が確認できる書類（工事日誌、出勤簿等当該現場を完全閉所したことを確認できるものに限る。）を提示し、監督員の確認を受けなければならない。 4 経費の補正 月単位の週休2日を達成した場合の補正係数を各経費に乗じて予定価格を算出しており、完全週休2日（土日）を達成した場合は、精算時に補正係数を完全週休2日（土日）を達成した場合の補正係数に変更する。また、月単位の週休2日を達成することができなかった場合は、補正なしとして変更する。 5 その他 「岡山県週休2日工事実施要領」及び休日等取得計画表などの参考資料については、岡山県土木部技術管理課ホームページを参照するものとする。

項 目	特 記 事 項
・情報通信機器の活用等による兼任制度について	・ 本工事に配置する主任技術者又は監理技術者が建設業法第26条第3項第1号の規定により他の工事と兼務する場合又は建設業法第26条の5に規定する要件を満たすことにより営業所に専任で配置される技術者と兼務する場合は、建設業法施行規則第17条の2第1項第5号又は第17条の5第1項第5号に規定する人員の配置を示す計画書を本工事の契約の締結時（工期の途中で兼務する場合は兼務を開始する日までに）に提出すること。 また、本工事が一般競争入札（条件付）により契約が締結される場合は、入札公告において建設業法第26条第3項第1号に規定する主任技術者又は監理技術者の配置が認められる場合に限り、営業所に専任で配置される技術者が建設業法第26条の5に規定する要件を満たすことにより本工事の技術者と兼務することができる。

標識工事スクラップ処理費内訳表

(単位:円)

スクラップ処分費	5月単価	単位	数 量	計 金
鉄くず(路上用 ヘビーH2)	-39,000	t	0.18	-7,020
鉄くず(路側用 ヘビーH3)	-38,500	t	3.37	-129,745
アルミくず(標識板用)	-367	kg	0.00	0
合 計 金 額				-136,765

