

令和8年度

## 予 定 価 格 書

- 1 工事番号 標識・標示第8号
- 2 工事名称 道路標識・標示新設工事

a) 予定価格

金13,120,000円 (消費税抜き価格)  
(上記価格に100分の110を乗じて得た額をもって予定価格とする)

b) 最低制限価格


金11,900,000円 (消費税抜き価格)

上記のとおり予定価格を定める。

令和 8年 7月 7日

岡山県警察本部会計課長

家 近 洋



|                                |  |           |         |              |    |
|--------------------------------|--|-----------|---------|--------------|----|
| 令和8年度                          |  | 工 事 設 計 書 |         | No. 標識・標示第8号 |    |
| 単価適用月:令和8年6月<br>週休2日工事(発注者指定型) |  |           |         |              |    |
| 工 事 名 : 道路標識・標示新設工事            |  |           |         |              |    |
| 工事場所 岡山市中区四御神地内(岡山市道)外         |  |           |         |              |    |
| 請 負 工 事 費                      |  |           | 増 減 変 更 |              |    |
| ¥14,432,000                    |  |           | 増       | 減            | 更正 |
|                                |  |           |         |              |    |
| 契 約                            |  | 竣 工       |         |              |    |
| 着 工                            |  | 延 期       |         |              |    |

| 工 事 番 号                                                               |                                                                                         | 工 事 場 所           |            |                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|-------------|
| 8-8 号                                                                 |                                                                                         | 岡山市中区四御神地内（岡山市道）外 |            |                           |             |
| (単位:円)                                                                |                                                                                         |                   |            |                           |             |
| 区 別                                                                   | 内 容                                                                                     | 金 額               |            | 週休2日関係                    | 月単位         |
| 直接工事費                                                                 | ① 路上標識工事                                                                                |                   | 69,920     |                           |             |
|                                                                       | ①' うち大型標識柱材料費                                                                           |                   |            |                           |             |
|                                                                       | ② 路側標識工事                                                                                |                   | 1,472,273  |                           |             |
|                                                                       | ③ 標示工事                                                                                  |                   | 3,116,396  |                           |             |
|                                                                       | ④ 廃材処理                                                                                  |                   | 8,428      | 単価                        | 週休2日補正係数 人数 |
|                                                                       | ⑤ 交通誘導員 B                                                                               |                   | 706,860    | 16,500 × 1.02 ×           | 42 人        |
|                                                                       | (A) 直接工事費計                                                                              |                   | 5,373,877  | ①+②+③+④+⑤                 |             |
| 間接工事費                                                                 | 共通仮設費対象額                                                                                |                   | 5,373,877  | (A) - ①'                  |             |
|                                                                       | $\alpha$ 共通仮設費率 = {率標準値×施工地域補正係数}×週休2日補正係数<br>( 23.84 ) = {( 16.86 )×( 1.40 )}×( 1.01 ) |                   |            | 市街地(DID補正)                |             |
|                                                                       | (B) 共 通 仮 設 費                                                                           |                   | 1,281,000  | 共通仮設費対象額× $\alpha$        |             |
|                                                                       | (C) 純 工 事 費                                                                             |                   | 6,654,877  | (A) + (B)                 |             |
|                                                                       | 現場管理費対象額                                                                                |                   | 6,654,877  | (C) - ①'                  |             |
|                                                                       | $\beta$ 現場管理費率 = {率標準値×施工地域補正係数}×週休2日補正係数<br>( 60.95 ) = {( 49.79 )×( 1.20 )}×( 1.02 )  |                   |            | 市街地(DID補正)                |             |
|                                                                       | (D) 現 場 管 理 費                                                                           |                   | 4,056,000  | 現場管理費対象額× $\beta$         |             |
| (E) 工 事 原 価                                                           |                                                                                         |                   | 10,710,877 | (C) + (D)                 |             |
| 一般管理費対象額                                                              |                                                                                         |                   | 10,710,877 |                           |             |
| $\gamma$ 一般管理費率 = 率標準値 + 契約保証費補正值<br>( 23.44 ) = ( 23.40 ) + ( 0.04 ) |                                                                                         |                   |            | 金銭的保証                     |             |
| (F) 一 般 管 理 費 等                                                       |                                                                                         |                   | 2,507,042  | 一般管理費対象額× $\gamma$ -3,587 |             |
| (G) スクラップ損料                                                           |                                                                                         |                   | -97,919    |                           |             |
| 工 事 価 格                                                               |                                                                                         |                   | 13,120,000 | (E) + (F) + (G)           |             |
| (単位:円)                                                                |                                                                                         |                   |            |                           |             |
| 消費税及び地方消費税相当額                                                         |                                                                                         |                   | 1,312,000  | 税率                        | 10 %        |
| 請 負 工 事 費                                                             |                                                                                         |                   | 14,432,000 |                           |             |

工事設計内訳書：標識・標示新設工事第8号

[illegible]

工事設計内訳書：標識・標示新設工事第8号

| 品 名            | 仕 様                        | 数量   | 単位 | 単価     | 金額      | 備考         |
|----------------|----------------------------|------|----|--------|---------|------------|
| 2. 路側標識工事      |                            |      |    |        |         |            |
| 本板(標準板)        | 横断 プリスّم t1.0              | 3.0  | 枚  | 21,800 | 65,400  |            |
| 〃              | ▼型 蛍光プリスّم アルミ t1.0        | 12.0 | 〃  | 22,000 | 264,000 |            |
| 〃              | ○型 プリスّم t1.0              | 1.0  | 〃  | 21,800 | 21,800  |            |
| 本板(縮小板)        | ▼型 蛍光プリスّم アルミ t1.0        | 2.0  | 〃  | 18,700 | 37,400  |            |
| 〃              | ○型 プリスّم アルミt1.0           | 2.0  | 〃  | 18,700 | 37,400  |            |
| 補助板            | 3型 320×600 プリスّم アルミt1.0   | 1.0  | 〃  | 19,400 | 19,400  |            |
| 〃              | 2-2型 150×400 プリスّم アルミt1.0 | 2.0  | 〃  | 11,000 | 22,000  |            |
| 標識管理番号票        | 60×60 封入レンズ                | 17.0 | 〃  | 387    | 6,579   |            |
| 連絡票            | 90×60 無反射塩ビシート             | 17.0 | 〃  | 235    | 3,995   |            |
| 標識管理番号票取付板 (大) | 140×160アルミ 四方角丸 自在ハント2本付   | 5.0  | 組  | 2,720  | 13,600  |            |
| 鋼管柱(地際樹脂塗装)    | 3.5m直柱埋込 φ60.5             | 2.0  | 本  | 16,970 | 33,940  | 施工 第8-001号 |
| 〃              | 3.5m曲柱埋込 φ60.5             | 4.0  | 〃  | 24,770 | 99,080  | 施工 第8-002号 |
| 〃              | 4.2m曲柱埋込 φ60.5             | 3.0  | 〃  | 28,370 | 85,110  | 施工 第8-003号 |
| 〃              | 4.2m曲柱埋込 φ60.5 美装          | 1.0  | 〃  | 34,170 | 34,170  | 施工 第8-004号 |
| 〃              | 4.5m直柱埋込 φ76.3             | 1.0  | 〃  | 35,750 | 35,750  | 施工 第8-005号 |
| 〃              | 4.2m 曲柱アンカー                | 1.0  | 〃  | 53,220 | 53,220  | 施工 第8-006号 |
| 共架金具           | 電柱用 (大)                    | 4.0  | 組  | 6,270  | 25,080  |            |
| 〃              | 専用柱用 (小)                   | 4.0  | 〃  | 5,800  | 23,200  |            |
| 路側柱取付金具        | ガードレール用 2式                 | 2.0  | 〃  | 8,120  | 16,240  |            |

工事設計内訳書：標識・標示新設工事第8号

[illegible]

工事設計内訳書：標識・標示新設工事第8号

| 品 名      | 仕 様                     | 数量   | 単位 | 単価     | 金額        | 備考         |
|----------|-------------------------|------|----|--------|-----------|------------|
| 路側標識基礎   | A型 ぼい用 φ 500×700        | 1.0  | 基  | 17,335 | 17,335    | 施工 第8-008号 |
| 〃        | B型 ぼい用 φ 500×900        | 1.0  | 〃  | 15,477 | 15,477    | 施工 第8-009号 |
| 〃        | G型曲柱(削孔) φ 100×500      | 6.0  | 〃  | 11,348 | 68,088    | 施工 第8-010号 |
| 〃        | 杭型 鋼管 φ 101.6×3.2t×1200 | 1.0  | 〃  | 30,193 | 30,193    | 施工 第8-011号 |
| 建柱(ベース式) | ベース式路側柱の建込              | 1.0  | 本  | 8,440  | 8,440     |            |
| 取付       | 標識板取付                   | 31.0 | 枚  | 2,040  | 63,240    |            |
| 〃        | 補助板取付                   | 9.0  | 〃  | 1,020  | 9,180     |            |
| 〃        | 共架金具・取付金具・腕支柱等          | 11.0 | 式  | 3,120  | 34,320    |            |
| 撤去       | 鋼管柱の撤去                  | 74.0 | 本  | 2,040  | 150,960   |            |
| 〃        | 標識板の撤去                  | 29.0 | 枚  | 1,020  | 29,580    |            |
| 〃        | 補助板の撤去                  | 16.0 | 〃  | 528    | 8,448     |            |
| 〃        | 共架金具・取付金具・腕支柱等          | 69.0 | 式  | 1,680  | 115,920   |            |
| 労務費合計    |                         |      |    |        | 551,181   |            |
|          |                         |      |    |        |           |            |
| 直接費合計    |                         |      |    |        | 1,472,273 |            |
|          |                         |      |    |        |           |            |
|          |                         |      |    |        |           |            |
|          |                         |      |    |        |           |            |
|          |                         |      |    |        |           |            |
|          |                         |      |    |        |           |            |

工事設計内訳書：標識・標示新設工事第8号

| 品 名       | 仕 様                   | 数量      | 単位 | 単価    | 金額        | 備考 |
|-----------|-----------------------|---------|----|-------|-----------|----|
| 3. 道路標示工事 |                       |         |    |       |           |    |
| 実線        | 溶融式 厚1.5mm 幅15cm 白色   | 123.4   | m  | 389   | 48,002    |    |
| 〃         | 溶融式 厚1.5mm 幅15cm 黄色   | 7.5     | 〃  | 470   | 3,525     |    |
| グリーン標示    | 溶融式 厚1.5mm 幅30cm 緑色   | 3.7     | 〃  | 2,290 | 8,473     |    |
| 〃         | 溶融式 厚1.5mm 幅45cm 緑色   | 3.7     | 〃  | 3,430 | 12,691    |    |
| 破線        | 溶融式 厚1.5mm 幅15cm 白色   | 59.2    | 〃  | 415   | 24,568    |    |
| 〃         | 溶融式 厚1.5mm 幅45cm 白色   | 9.6     | 〃  | 944   | 9,062     |    |
| ゼブラ（横断線）  | 溶融式 厚1.5mm 幅45cm 白色   | 48.4    | 〃  | 994   | 48,109    |    |
| 矢印・文字     | 溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 白色 | 431.0   | 〃  | 738   | 318,078   |    |
| 抹消        | 幅15cm換算               | 3,952.0 | 〃  | 669   | 2,643,888 |    |
|           |                       |         |    |       |           |    |
| 直接費合計     |                       |         |    |       | 3,116,396 |    |
|           |                       |         |    |       |           |    |
|           |                       |         |    |       |           |    |
|           |                       |         |    |       |           |    |
|           |                       |         |    |       |           |    |
|           |                       |         |    |       |           |    |
|           |                       |         |    |       |           |    |
|           |                       |         |    |       |           |    |
|           |                       |         |    |       |           |    |

工事設計内訳書：標識・標示新設工事第8号

| 品 名            | 仕 様  | 数量  | 単位 | 単価    | 金額    | 備考         |
|----------------|------|-----|----|-------|-------|------------|
| 4. 廃材処理        |      |     |    |       |       |            |
| 廃材処理費（DID区間有り） | 路側A型 | 1.0 | 式  | 3,720 | 3,720 | 施工 第8-012号 |
| 〃              | 路側B型 | 1.0 | 〃  | 4,564 | 4,564 | 施工 第8-013号 |
| 〃              | 路側G型 | 6.0 | 〃  | 24    | 144   | 施工 第8-014号 |
|                |      |     |    |       |       |            |
| 直接費合計          |      |     |    |       | 8,428 |            |
|                |      |     |    |       |       |            |
|                |      |     |    |       |       |            |
|                |      |     |    |       |       |            |
|                |      |     |    |       |       |            |
|                |      |     |    |       |       |            |
|                |      |     |    |       |       |            |
|                |      |     |    |       |       |            |
|                |      |     |    |       |       |            |
|                |      |     |    |       |       |            |
|                |      |     |    |       |       |            |
|                |      |     |    |       |       |            |
|                |      |     |    |       |       |            |
|                |      |     |    |       |       |            |
|                |      |     |    |       |       |            |
|                |      |     |    |       |       |            |
|                |      |     |    |       |       |            |

工事施工代価表：標識・標示新設工事第8号

| 品 名         | 仕 様                 | 数量    | 単位 | 単価     | 金額     | 備考 |
|-------------|---------------------|-------|----|--------|--------|----|
| 施工 第8-001号  |                     |       |    |        |        |    |
| 鋼管柱(地際樹脂塗装) | 3.5m 直柱埋込           | 1.0   | 本  |        | 16,970 |    |
| 鋼管柱         | 3.5m 直柱 t2.0 φ60.5  | 1.000 | 本  | 13,600 | 13,600 |    |
| 地際防食塗装加工    | φ60.5埋込柱 GL上下各200mm | 1.000 | 本  | 3,370  | 3,370  |    |
|             |                     |       |    |        |        |    |
| 施工 第8-002号  |                     |       |    |        |        |    |
| 鋼管柱(地際樹脂塗装) | 3.5m 曲柱埋込           | 1.0   | 本  |        | 24,770 |    |
| 鋼管柱         | 3.5m 直柱 t2.0 φ60.5  | 1.000 | 本  | 13,600 | 13,600 |    |
| 地際防食塗装加工    | φ60.5埋込柱 GL上下各200mm | 1.000 | 本  | 3,370  | 3,370  |    |
| 柱曲げ加工       | φ60.5               | 1.000 | 本  | 7,800  | 7,800  |    |
|             |                     |       |    |        |        |    |
| 施工 第8-003号  |                     |       |    |        |        |    |
| 鋼管柱(地際樹脂塗装) | 4.2m 曲柱埋込           | 1.0   | 本  |        | 28,370 |    |
| 鋼管柱         | 4.2m 直柱 t2.0 φ60.5  | 1.000 | 本  | 17,200 | 17,200 |    |
| 地際防食塗装加工    | φ60.5埋込柱 GL上下各200mm | 1.000 | 本  | 3,370  | 3,370  |    |
| 柱曲げ加工       | φ60.5               | 1.000 | 本  | 7,800  | 7,800  |    |
|             |                     |       |    |        |        |    |
|             |                     |       |    |        |        |    |
|             |                     |       |    |        |        |    |
|             |                     |       |    |        |        |    |

工事施工代価表：標識・標示新設工事第8号

| 品 名         | 仕 様                    | 数量    | 単位 | 単価     | 金額     | 備考 |
|-------------|------------------------|-------|----|--------|--------|----|
| 施工 第8-004号  |                        |       |    |        |        |    |
| 鋼管柱(地際樹脂塗装) | 4.2m 曲柱埋込 美装           | 1.0   | 本  |        | 34,170 |    |
| 鋼管柱         | 4.2m 直柱 t2.0 φ60.5 美装  | 1.000 | 本  | 23,000 | 23,000 |    |
| 地際防食塗装加工    | φ60.5埋込柱 GL上下各200mm    | 1.000 | 本  | 3,370  | 3,370  |    |
| 柱曲げ加工       | φ60.5                  | 1.000 | 本  | 7,800  | 7,800  |    |
|             |                        |       |    |        |        |    |
| 施工 第8-005号  |                        |       |    |        |        |    |
| 鋼管柱(地際樹脂塗装) | 4.5m 直柱埋込              | 1.0   | 本  |        | 35,750 |    |
| 鋼管柱         | 4.5m 直柱 t2.8 φ76.3     | 1.000 | 本  | 32,000 | 32,000 |    |
| 地際防食塗装加工    | φ76.3埋込柱 GL上下各200mm    | 1.000 | 本  | 3,750  | 3,750  |    |
|             |                        |       |    |        |        |    |
| 施工 第8-006号  |                        |       |    |        |        |    |
| 鋼管柱(地際樹脂塗装) | 4.2m 曲柱アンカー            | 1.0   | 本  |        | 53,220 |    |
| 特種鋼管柱       | 4.2m 直柱アンカ付 t2.0 φ60.5 | 1.000 | 本  | 40,700 | 40,700 |    |
| 地際防食塗装加工    | φ60.5ベース式 基部200mm      | 1.000 | 本  | 4,720  | 4,720  |    |
| 柱曲げ加工       | φ60.5                  | 1.000 | 本  | 7,800  | 7,800  |    |
|             |                        |       |    |        |        |    |
| 施工 第8-007号  |                        |       |    |        |        |    |
| 副支柱         | L45cm                  | 1.0   | 式  |        | 1,651  |    |
| 副支柱         | φ60.5 L1m アルミ製         | 0.450 | m  | 3,670  | 1,651  |    |

工事施工代価表：標識・標示新設工事第8号

| 品 名             | 仕 様                    | 数量    | 単位 | 単価     | 金額     | 備考 |
|-----------------|------------------------|-------|----|--------|--------|----|
| 施工 第8-008号      |                        |       |    |        |        |    |
| 路側標識基礎          | A型 ボ`ト`用 φ500×700      | 1.0   | 基  |        | 17,335 |    |
| アスファルト舗装盤切断     | 切断深15cmまで              | 2.400 | m  | 669    | 1,605  |    |
| 機械掘削            | バックホウ0.13m3小規模標準以外     | 0.300 | m3 | 2,512  | 753    |    |
| 人力埋戻・タンパ転圧      | 再生クラッシャーランRC-40        | 0.100 | 〃  | 8,657  | 865    |    |
| 生コン(高炉)人力打設     | 18N-8-40高炉・小型構造物       | 0.130 | 〃  | 35,110 | 4,564  |    |
| 基礎型枠            | ス`イ`ラ`ダ`外垂鉛引φ500 t=0.6 | 0.700 | m  | 2,980  | 2,086  |    |
| 基礎砕石工(厚10cm)    | クラッシャーランRC40・締固(タンパ転圧) | 0.400 | m2 | 1,261  | 504    |    |
| 円柱空洞型枠          | 紙製ボ`ト`φ150 t=3.5       | 0.700 | m  | 493    | 345    |    |
| 中詰砂工 人力埋戻       | 中詰砂工(路盤用砂・人力)          | 0.010 | m3 | 8,664  | 86     |    |
| 上層路盤工(歩道)       | 仕上厚10cm・人力・粒調M-30      | 0.200 | m2 | 1,080  | 216    |    |
| アスファルト舗装工(人力施工) | 仕上厚5cm(車道)再生密粒AS20PK3  | 0.400 | 〃  | 3,451  | 1,380  |    |
| 建柱              | 鋼管柱の建込                 | 1.000 | 本  | 4,090  | 4,090  |    |
| 舗装盤破碎積込         | 小規模土工                  | 0.400 | m2 | 1,638  | 655    |    |
| モルタル工(高炉セメントB)  | 配合比1:3(セメント, 砂)        | 0.002 | m3 | 93,120 | 186    |    |
|                 |                        |       |    |        |        |    |
|                 |                        |       |    |        |        |    |
|                 |                        |       |    |        |        |    |
|                 |                        |       |    |        |        |    |
|                 |                        |       |    |        |        |    |

工事施工代価表：標識・標示新設工事第8号

| 品 名            | 仕 様                    | 数量    | 単位 | 単価     | 金額     | 備考 |
|----------------|------------------------|-------|----|--------|--------|----|
| 施工 第8-009号     |                        |       |    |        |        |    |
| 路側標識基礎         | B型 ボ`卜`用 φ500×900      | 1.0   | 基  |        | 15,477 |    |
| 機械掘削           | バックホウ0.13m3小規模標準以外     | 0.400 | m3 | 2,512  | 1,004  |    |
| 人力埋戻・タンパ転圧     | 再生クラッシャーランRC-40        | 0.100 | 〃  | 8,657  | 865    |    |
| 生コン(高炉)人力打設    | 18N-8-40高炉・小型構造物       | 0.160 | 〃  | 35,110 | 5,617  |    |
| 基礎型枠           | ス`イラダ`外垂鉛引 φ500 t=0.6  | 0.900 | m  | 2,980  | 2,682  |    |
| 基礎砕石工(厚 10cm)  | クラッシャーランRC40・締固(タンパ転圧) | 0.400 | m2 | 1,261  | 504    |    |
| 円柱空洞型枠         | 紙製ボ`卜` φ150 t=3.5      | 0.900 | m  | 493    | 443    |    |
| 中詰砂工 人力埋戻      | 中詰砂工(路盤用砂・人力)          | 0.010 | m3 | 8,664  | 86     |    |
| 建柱             | 鋼管柱の建込                 | 1.000 | 本  | 4,090  | 4,090  |    |
| モルタル工(高炉セメントB) | 配合比1:3(セメント, 砂)        | 0.002 | m3 | 93,120 | 186    |    |
|                |                        |       |    |        |        |    |
|                |                        |       |    |        |        |    |
|                |                        |       |    |        |        |    |
|                |                        |       |    |        |        |    |
|                |                        |       |    |        |        |    |
|                |                        |       |    |        |        |    |
|                |                        |       |    |        |        |    |
|                |                        |       |    |        |        |    |
|                |                        |       |    |        |        |    |

工事施工代価表：標識・標示新設工事第8号

| 品 名                      | 仕 様                      | 数量    | 単位 | 単価     | 金額     | 備考 |
|--------------------------|--------------------------|-------|----|--------|--------|----|
| 施工 第8-010号               |                          |       |    |        |        |    |
| 路側標識基礎                   | G型曲柱(削孔) φ100×500        | 1.0   | 基  |        | 11,348 |    |
| 削孔(コアボーリングマシン)           | 削孔径100mm、深50cm           | 1.000 | 孔  | 7,140  | 7,140  |    |
| 中詰砂工 人力埋戻                | 中詰砂工(路盤用砂・人力)            | 0.003 | m3 | 8,664  | 25     |    |
| モルタル工(高炉セメントB)           | 配合比1:3(セメント, 砂)          | 0.001 | 〃  | 93,120 | 93     |    |
| 建柱                       | 鋼管柱の建込                   | 1.000 | 本  | 4,090  | 4,090  |    |
|                          |                          |       |    |        |        |    |
| 施工 第8-011号               |                          |       |    |        |        |    |
| 路側標識基礎                   | 杭型 鋼管 φ101.6×3.2t×1200   | 1.0   | 基  |        | 30,193 |    |
| 杭型基礎                     | 杭型 鋼管 φ101.6×3.2t×1200   | 1.000 | 本  | 8,300  | 8,300  |    |
| 建柱(杭型基礎)                 | 鋼管柱建込 接続金具取付含む           | 1.000 | 〃  | 21,800 | 21,800 |    |
| モルタル工(高炉セメントB)           | 配合比1:3(セメント, 砂)          | 0.001 | m3 | 93,120 | 93     |    |
|                          |                          |       |    |        |        |    |
| 施工 第8-012号               |                          |       |    |        |        |    |
| 廃材処理費(DID区間有り)           | 路側A型                     | 1.0   | 式  |        | 3,720  |    |
| 残土運搬(バックホウ0.13m3・土砂・小規模) | ダンプトラック運転 2t積 L=24.0km   | 0.300 | m3 | 9,910  | 2,973  |    |
| 残土処分                     | 2種建設発生土処分費               | 0.300 | 〃  | 1,500  | 450    |    |
| 廃材運搬(舗装版破碎)              | 2t積 機械積込(小規模土工) L=24.0Km | 0.020 | m3 | 12,890 | 257    |    |
| 廃材処理(再資源化等費)             | アスファルト殻                  | 0.040 | t  | 1,000  | 40     |    |
|                          |                          |       |    |        |        |    |

工事施工代価表：標識・標示新設工事第8号

| 品 名                                   | 仕 様                     | 数量    | 単位             | 単価    | 金額    | 備考 |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|----------------|-------|-------|----|
| 施工 第8-013号                            |                         |       |                |       |       |    |
| 廃材処理費（DID区間有り）                        | 路側B型                    | 1.0   | 式              |       | 4,564 |    |
| 残土運搬（バックホウ0.13m <sup>3</sup> ・土砂・小規模） | ダンプトラック運転 2t積 L=24.0km  | 0.400 | m <sup>3</sup> | 9,910 | 3,964 |    |
| 残土処分                                  | 2種建設発生土処分費              | 0.400 | 〃              | 1,500 | 600   |    |
|                                       |                         |       |                |       |       |    |
| 施工 第8-014号                            |                         |       |                |       |       |    |
| 廃材処理費（DID区間有り）                        | 路側G型                    | 1.0   | 式              |       | 24    |    |
| 廃材運搬                                  | 10t積（無筋Co）機械積込 L=23.2Km | 0.004 | m <sup>3</sup> | 3,332 | 13    |    |
| 廃材処理（再資源化等費）                          | コンクリート殻無筋               | 0.009 | t              | 1,300 | 11    |    |
|                                       |                         |       |                |       |       |    |
|                                       |                         |       |                |       |       |    |
|                                       |                         |       |                |       |       |    |
|                                       |                         |       |                |       |       |    |
|                                       |                         |       |                |       |       |    |
|                                       |                         |       |                |       |       |    |
|                                       |                         |       |                |       |       |    |
|                                       |                         |       |                |       |       |    |
|                                       |                         |       |                |       |       |    |
|                                       |                         |       |                |       |       |    |
|                                       |                         |       |                |       |       |    |

道路標識・標示仕様書の特記及び追加事項は、特記仕様書のとおりとする。

## 特 記 仕 様 書

工 事 番 号                    標識・標示第8号  
工 事 名                      道路標識・標示新設工事  
工 事 場 所                   岡山市中区四御神地内（岡山市道）外

| 項 目                                                                                                                                                                                                                               | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・安全対策関係</li> <li>・設計積算関係</li> <li>・黄色標示に使用する材料について</li> <li>・スクラップ処理関係</li> <li>・廃材処理関係</li> <li>・工事施工箇所</li> <li>・下請負に付する場合について</li> <li>・建設発生土の処分について</li> <li>・週休2日工事の実施について</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本工事の施工に当たっては、交通整理員を適切に配置し、一般交通等に支障を及ぼさないように十分注意して施工するものとする。<br/>なお、本工事の交通整理員として延べ 42人を見込んでいる。</li> <li>・ 建柱の労務費について、路上及び路側工事共に基礎の部材に含むこととしている。</li> <li>・ 適用単価地区は、岡山市（旭川以西）を採用している。</li> <li>・ 路面標示用塗料のうち黄色塗料については、鉛・クロムフリー黄色塗料を使用すること。</li> <li>・ 本工事のスクラップ数量は次のとおり <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)鉄材スクラップ（路上）      0. 33 t</li> <li>(2)鉄材スクラップ（路側）      1. 64 t</li> <li>(3)アルミ材スクラップ      40. 30 kg</li> </ul> </li> <li>・ 本工事の廃材処理として、下記の数量を見込んでいる。 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)アスファルト殻              0. 04 t</li> <li>(2)コンクリート殻              0. 054 t</li> </ul> </li> <li>・ 岡山中央、岡山東、岡山西、岡山南、岡山北、赤磐、備前、瀬戸内、児島、倉敷、水島、玉島、総社警察署</li> <li>・ 受注者が工事の一部を下請負に付そうとする場合は、あらかじめ下請負人選定一覧届出書等を提出すること。</li> <li>・ 建設発生土の処分は、森泉建設（株）を見込んでいる。</li> <li>・ 本工事は、「発注者指定型」による岡山県週休2日工事（以下「週休2日工事」という。）の対象工事であり、実施に当たっては、本特記仕様書によるほか、別に定める「岡山県週休2日工事实施要領」によるものとする。</li> </ul> <p>1 定義</p> <p>(1) 週休2日工事における「週休2日」とは、対象期間において、原則として土・日曜日を休日として確保し、現場を完全閉所することをいう。</p> |

| 項 目 | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(2) 「対象期間」とは、現場着手日（準備工事を除く。）から現場完成日までをいう。なお、対象期間内には、計2日の休日と計6日の開所日を有する連続した8日間の期間を1回以上含むものとする。</p> <p>(3) 「完全閉所」とは、現場事務所での事務的作業を含む、工事現場における全ての作業を中断し、現場を閉所とすることをいう。</p> <p>(4) 「通期の週休2日の達成」とは、対象期間における土・日曜日の日数と等しい休日である土・日曜日の日数（発注者が認めた振替日を含む。）を確保し現場を完全閉所した場合をいう。</p> <p>(5) 「月単位の週休2日の達成」とは、通期の週休2日を達成した工事で、かつ、振替日を設定したときには、振替日を作業を行う土・日曜日の前後1週間以内に確保し、現場を完全閉所した場合をいう。</p> <p>(6) 「完全週休2日（土日）の達成」とは、対象期間全ての週において、休日を土・日曜日に指定し、1週間に2日以上現場を完全閉所した場合をいう。ただし、受注者の責によらず土・日曜日に施工を行わざるを得ない場合は、土・日曜日に代わる曜日（以下、「指定曜日」という。）を指定し、現場を完全閉所するものとする。</p> <p>2 実施方法</p> <p>(1) 受注者は、契約後速やかに、監督員と週休2日の内容として、完全週休2日（土日）、月単位もしくは通期の週休2日のいずれかを実施するか工事打合簿等により協議するものとする。また現場着手前に工事打合簿に休日を明示した休日等取得計画表（以下「計画表」という。）を添付し監督員の承認を受けるものとする。</p> <p>(2) 受注者は、地元条件や天候等によりやむを得ず土・日曜日もしくは指定曜日に作業を行う必要が生じた場合は、振替日を設定し、事前に監督員と工事打合簿等により協議し、承認を受けるものとする。</p> <p>(3) 受注者は、週休2日工事である旨を工事看板等で現場に掲示するものとする。</p> <p>3 実施報告</p> <p>(1) 受注者は、現場完成後速やかに、計画表に対象期間内の休日の取得実績を記入したものを、監督員に提出しなければならない。</p> <p>(2) 受注者は、前項の計画表の提出と併せて休日の取得実績が確認できる書類（工事日誌、出勤簿等当該現場を完全閉所したことを確認できるものに限る。）を提示し、監督員の確認を受けなければならない。</p> <p>4 経費の補正</p> <p>月単位の週休2日を達成した場合の補正係数を各経費に乗じて予定価格を算出しており、完全週休2日（土日）を達成した場合は、精算時に補正係数を完全週休2日（土日）を達成した場合の補正係数に変更する。また、月単位の週休2日を達成することができなかった場合は、補正なしとして変更する。</p> <p>5 その他</p> <p>「岡山県週休2日工事実施要領」及び休日等取得計画表などの参考資料については、岡山県土木部技術管理課ホームページを参照するものとする。</p> |

| 項 目                           | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>・情報通信機器の活用等による兼任制度について</p> | <p>・ 本工事に配置する主任技術者又は監理技術者が建設業法第26条第3項第1号の規定により他の工事と兼務する場合又は建設業法第26条の5に規定する要件を満たすことにより営業所に専任で配置される技術者と兼務する場合は、建設業法施行規則第17条の2第1項第5号又は第17条の5第1項第5号に規定する人員の配置を示す計画書を本工事の契約の締結時（工期の途中で兼務する場合は兼務を開始する日までに）に提出すること。</p> <p>また、本工事が一般競争入札（条件付）により契約が締結される場合は、入札公告において建設業法第26条第3項第1号に規定する主任技術者又は監理技術者の配置が認められる場合に限り、営業所に専任で配置される技術者が建設業法第26条の5に規定する要件を満たすことにより本工事の技術者と兼務することができる。</p> |

# 標識工事スクラップ処理費内訳表

(単位:円)

| スクラップ処分費       | 6月単価    | 単位 | 数 量   | 計 金     |
|----------------|---------|----|-------|---------|
| 鉄くず(路上用 ヘビーH2) | -42,000 | t  | 0.33  | -13,860 |
| 鉄くず(路側用 ヘビーH3) | -41,500 | t  | 1.64  | -68,060 |
| アルミくず(標識板用)    | -397    | kg | 40.30 | -15,999 |
| 合 計 金 額        |         |    |       | -97,919 |



## 道路標識・標示新設工事第8号

| 番号 | 品名                   | 仕様                    | 数量 | 実延長(m) | 施工延長(m) | 換算長(m) | 材料延長(m)  |
|----|----------------------|-----------------------|----|--------|---------|--------|----------|
| 1  | 実線(巾15cm) 白色/図示      | 溶融式 厚1.5mm 幅15cm 白色   | 52 |        | 123.40  |        | 123.40   |
| 2  | 実線(巾15cm) 黄色/図示      | 溶融式 厚1.5mm 幅15cm 黄色   | 2  |        | 7.50    |        | 7.50     |
| 3  | グリーン標示(30cm) /図示     | 溶融式 厚1.5mm 幅30cm 緑色   | 2  |        | 3.65    |        | 3.65     |
| 4  | グリーン標示(45cm) /図示     | 溶融式 厚1.5mm 幅45cm 緑色   | 2  |        | 3.65    |        | 3.65     |
| 5  | 破線(巾15cm) /図示        | 溶融式 厚1.5mm 幅15cm 白色   | 10 |        | 59.24   |        | 59.24    |
| 6  | 破線(巾45cm) /図示        | 溶融式 厚1.5mm 幅45cm 白色   | 6  |        | 9.60    |        | 9.60     |
| 7  | ゼブラ(横断線) /横断歩道       | 溶融式 厚1.5mm 幅45cm 白色   | 1  |        | 27.00   |        | 27.00    |
| 7  | ゼブラ(横断線) /停止線        | 溶融式 厚1.5mm 幅45cm 白色   | 7  |        | 21.40   |        | 21.40    |
| 8  | 横断歩道 予告マーク/予告        | 溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 白色 | 6  | 16.51  | 99.06   | 19.80  | 118.80   |
| 8  | 図示 止まれ/止まれ           | 溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 白色 | 14 | 18.64  | 260.96  | 22.30  | 312.20   |
| 9  | (抹消)抹消/横断歩道          | 幅15cm換算               | 17 |        | 1126.20 |        | 1,126.20 |
| 9  | (抹消)抹消/自転車横断帯        | 幅15cm換算               | 13 |        | 264.10  |        | 264.10   |
| 9  | (抹消)抹消/停止線           | 幅15cm換算               | 68 |        | 574.80  |        | 574.80   |
| 9  | (抹消)抹消/停止枠L          | 幅15cm換算               | 5  |        | 31.60   |        | 31.60    |
| 9  | (抹消)グリーン標示(30cm) /図示 | 幅15cm換算               | 4  |        | 40.00   |        | 40.00    |
| 9  | (抹消)グリーン標示(45cm) /図示 | 幅15cm換算               | 4  |        | 21.60   |        | 21.60    |
| 9  | (抹消)横断歩道 予告マーク/予告    | 幅15cm換算               | 46 | 16.51  | 759.46  |        | 759.46   |
| 9  | (抹消)自転車マーク/自転車マーク    | 幅15cm換算               | 26 | 1.53   | 39.78   |        | 39.78    |
| 9  | (抹消)実線(巾15cm) 白色/図示  | 幅15cm換算               | 7  |        | 49.85   |        | 49.85    |
| 9  | (抹消)図示 止まれ/止まれ       | 幅15cm換算               | 41 | 18.64  | 764.24  |        | 764.24   |
| 9  | (抹消)図示 時間7-9/図示      | 幅15cm換算               | 2  | 9.12   | 18.24   |        | 18.24    |
| 9  | (抹消)図示 速度20/図示       | 幅15cm換算               | 5  | 18.49  | 92.45   |        | 92.45    |
| 9  | (抹消)図示 速度30/図示       | 幅15cm換算               | 5  | 19.34  | 96.70   |        | 96.70    |
| 9  | (抹消)図示 駐車枠(17.2m)/図示 | 幅15cm換算               | 3  | 17.20  | 51.60   |        | 51.60    |
| 9  | (抹消)図示 直右(左)矢印/図示    | 幅15cm換算               | 1  | 8.91   | 8.91    |        | 8.91     |
| 9  | (抹消)図示 直進矢印/図示       | 幅15cm換算               | 2  | 6.25   | 12.50   |        | 12.50    |
|    |                      | 延長(m) 合計              |    |        | 4567.49 |        | 4,638.47 |

※ 溶融式の文字・数字・記号については、重複施工する部分を平均20%と見込み、これを施工実延長に加えた値を材料の使用量として単価を算出するものとする。

## 道路標識・標示新設工事第8号

| 番号 | 部材名称                         | 数量  | 材料延長(m) | 単位 | 備考 |
|----|------------------------------|-----|---------|----|----|
| 1  | 実線/溶融式 厚1.5mm 幅15cm 白色       | 52  | 123.40  | m  |    |
| 2  | 実線/溶融式 厚1.5mm 幅15cm 黄色       | 2   | 7.50    | m  |    |
| 3  | グリーン標示/溶融式 厚1.5mm 幅30cm 緑色   | 2   | 3.65    | m  |    |
| 4  | グリーン標示/溶融式 厚1.5mm 幅45cm 緑色   | 2   | 3.65    | m  |    |
| 5  | 破線/溶融式 厚1.5mm 幅15cm 白色       | 10  | 59.24   | m  |    |
| 6  | 破線/溶融式 厚1.5mm 幅45cm 白色       | 6   | 9.60    | m  |    |
| 7  | ゼブラ（横断線）/溶融式 厚1.5mm 幅45cm 白色 | 8   | 48.40   | m  |    |
| 8  | 矢印・文字/溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 白色  | 20  | 431.00  | m  |    |
| 9  | 抹消/幅15cm換算                   | 249 | 3952.03 | m  |    |
|    | 延長(m) 合計                     |     | 4638.47 |    |    |

※ m換算表の番号に示す仕様と総括表の同一番号に示す仕様が、それぞれ対応するものとする。