令和８年度

予 定 価 格 書

1　工事番号　　標識・標示第9号

2　工事名称　　道路標示補修工事

a）予定価格

金29,400,000円（消費税抜き価格）
（上記価格に１００分の１１０を乗じて得た額をもって予定価格とする）

b）最低制限価格

金26,700,000円（消費税抜き価格）

上記のとおり予定価格を定める。

令和　8年7月30日

岡山県警察本部会計課長

家 近　洋

令和8年度　工 事 設 計 書　No. 標識・標示第9号

単価適用月：令和８年７月
週休2日工事（発注者指定型）

工事名：道路標示補修工事

工事場所 岡山県浅口郡里庄町大字新庄地内（国道2号）外

請負工事費	増減変更		
¥32,340,000	増	減	更正

契約		竣工	
着工		延期	

工事設計統括表

工事番号	工事場所
8-9 号	岡山県浅口郡里庄町大字新庄地内（国道2号）外

（単位：円）

区別	内容	金額	
直接工事費	① 路上標識工事		
	①’ うち大型標識柱材料費		
	② 路側標識工事		
	③ 標示工事	12,233,994	
	④ 廃材処理		単価 人数
	⑤ 交通誘導員 B	1,369,500	16,500 × 83 人
	（A） 直接工事費計	13,603,494	①＋②＋③＋④＋⑤
間接工事費	共通仮設費対象額	13,603,494	（A）－①’
	α 共通仮設費率＝率標準値×施工地域補正係数 （ 16.97 ）＝（ 12.12 ）×（ 1.40 ）		市街地(DID補正)
	（B） 共通仮設費	2,308,000	共通仮設費対象額×α
	（C） 純工事費	15,911,494	（A）＋（B）
	現場管理費対象額	15,911,494	（C）－①’
	β 現場管理費率＝率標準値×施工地域補正係数 （ 51.97 ）＝（ 43.31 ）×（ 1.20 ）		市街地(DID補正)
	（D） 現場管理費	8,269,000	現場管理費対象額×β
（E） 工事原価		24,180,494	（C）＋（D）
一般管理費対象額		24,180,494	
γ 一般管理費率＝率標準値＋契約保証費補正値 （ 21.59 ）＝（ 21.55 ）＋（ 0.04 ）			金銭的保証
（F） 一般管理費等		5,219,506	一般管理費対象額×γ -1,062
（G） スクラップ損料			
工事価格		29,400,000	（E）＋（F）＋（G）

（単位：円）

消費税及び地方消費税相当額	2,940,000	税率 10 %
請負工事費	32,340,000	

工事設計内訳書：道路標示補修工事第9号

品　　名	仕　　様	数量	単位	単価	金額	備考
1. 道路標示工事						
実線	溶融式 厚1.5mm 幅15cm 白色	1,446.1	m	406	587,116	
ゼブラ（横断線）	溶融式 厚1.5mm 幅15cm 白色	1,155.2	〃	449	518,684	
〃	溶融式 厚1.5mm 幅45cm 白色	6,436.4	〃	1,039	6,687,419	
矢印・文字	溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 白色	4,876.8	〃	755	3,681,984	
抹消	幅15cm換算	102.4	〃	663	67,891	
自転車マーク	溶融式 １日20箇所以上	98.0	個	7,050	690,900	
直接費合計					12,233,994	

岡山県警察本部交通部交通規制課

道路標識・標示仕様書の特記及び追加事項は、特記仕様書のとおりとする。

特　記　仕　様　書

工事番号	標識・標示第９号
工事名	道路標示補修工事
工事場所	岡山県浅口郡里庄町大字新庄地内（国道２道）外

項　目	特　記　事　項
・安全対策関係	・　本工事の施工に当たっては、交通整理員を適切に配置し、一般交通等に支障を及ぼさないように十分注意して施工するものとする。 なお、本工事の交通整理員として延べ　８３人を見込んでいる。
・設計積算関係	・　適用単価地区は、岡山市（旭川以西）を採用している。
・黄色標示に使用する材料について	・　路面標示用塗料のうち黄色塗料については、鉛・クロムフリー黄色塗料を使用すること。
・工事施工箇所	・　玉島、笠岡、井原警察署管内
・下請負に付する場合について	・　受注者が工事の一部を下請負に付そうとする場合は、あらかじめ下請負人選定一覧届出書等を提出すること。
・週休２日工事の実施について	・　本工事は、「発注者指定型」による岡山県週休２日工事（以下「週休２日工事」という。）の対象工事であり、実施に当たっては、本特記仕様書によるほか、別に定める「岡山県週休２日工事実施要領」によるものとする。 １　定義 (1)　週休２日工事における「週休２日」とは、「通期の週休２日」、「月単位の週休２日」及び「完全週休２日（土日）」をいう。

項　　目	特　記　事　項
	⑵　「対象期間」とは、現場着手日（準備工事等を除く。）から現場完成日までをいう。 ⑶　「完全閉所」とは、現場事務所での事務的作業を含む、工事現場における全ての作業を中断し、現場を閉所とすることをいう。 ⑷　「通期の週休２日」とは、対象期間における現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が、４週８休（２８．５％（８日／２８日））以上確保されていることをいう。 ⑸　「月単位の週休２日」とは、対象期間における全ての月において、現場閉所率が４週８休（２８．５％（８日／２８日））以上確保されていることをいう。ただし、暦上の土日の閉所では２８．５％に満たない月の場合であって、当該月の土・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っているときは、２８．５％以上を達成しているものとみなす。 ⑹　「完全週休２日（土日）」とは、対象期間の全ての週において、現場閉所日を土・日曜日に指定し、１週間に２日以上現場を完全閉所した場合をいう。ただし、受注者の責によらず土・日曜日に施工を行わざるを得ない場合は、土・日曜日に代わる曜日（以下、「指定曜日」という。）を指定し、現場を完全閉所するものとする。 ２　実施方法 ⑴　受注者は、契約後速やかに、監督員と週休２日の内容として、完全週休２日（土日）、月単位又は通期の週休２日のいずれを実施するか工事打合簿等により協議するものとする。また現場着手前に工事打合簿に休日を明示した休日等取得計画表を添付し監督員の承認を受けるものとする。 ⑵　受注者は、地元条件や天候等によりやむを得ず土・日曜日又は指定曜日に作業を行う必要が生じた場合は、振替日を設定し、事前に監督員と工事打合簿等により協議し、承認を受けるものとする。 ⑶　受注者は、週休２日工事である旨を工事看板等で現場に掲示するものとする。 ３　実施報告 ⑴　受注者は、現場完成後速やかに、休日等取得実績表に対象期間内の休日の取得実績を記入したものを、監督員に提出しなければならない。 ⑵　受注者は、前項の休日等取得実績表の提出と併せて休日の取得実績が確認できる書類（工事日誌、出勤簿及びＣＣＵＳから出力した情報等当該現場を完全閉所したことを確認できるものに限る。）を提示し、監督員の確認を受けなければならない。 ４　その他 「岡山県週休２日工事実施要領」及び休日等取得計画・実績表などの参考資料については、岡山県土木部技術管理課ホームページを参照するものとする。

項　　目	特　記　事　項
・情報通信機器の活用等による兼任制度について	・　本工事に配置する主任技術者又は監理技術者が建設業法第26条第３項第１号の規定により他の工事と兼務する場合又は建設業法第26条の５に規定する要件を満たすことにより営業所に専任で配置される技術者と兼務する場合は、建設業法施行規則第17条の２第１項第５号又は第17条の５第１項第５号に規定する人員の配置を示す計画書を本工事の契約の締結時（工期の途中で兼務する場合は兼務を開始する日までに）に提出すること。 また、本工事が一般競争入札（条件付）により契約が締結される場合は、入札公告において建設業法第26条第３項第１号に規定する主任技術者又は監理技術者の配置が認められる場合に限り、営業所に専任で配置される技術者が建設業法第26条の５に規定する要件を満たすことにより本工事の技術者と兼務することができる。

道路標示補修工事総括表：8-9

番号	品名	仕様	数量	実延長(m)	施工延長(m)	換算長(m)	材料延長(m)
1	実線（巾15cm）白色/図示	溶融式 厚1.5mm 幅15cm 白色	13		1446.05		1,446.05
2	ゼブラ（横断線）/自転車横断帯	溶融式 厚1.5mm 幅15cm 白色	43		1155.20		1,155.20
3	ゼブラ（横断線）/横断歩道	溶融式 厚1.5mm 幅45cm 白色	178		4921.30		4,921.30
3	ゼブラ（横断線）/停止線	溶融式 厚1.5mm 幅45cm 白色	466		1515.10		1,515.10
4	横断歩道 予告マーク/予告	溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 白色	131	16.51	2162.81	19.80	2,593.80
4	図示　止まれ/止まれ	溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 白色	91	18.64	1696.24	22.30	2,029.30
4	図示 右(左)矢印/図示	溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 白色	15	6.66	99.90	7.90	118.50
4	図示 直右(左)矢印/図示	溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 白色	8	8.91	71.28	10.60	84.80
4	図示 直進矢印/図示	溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 白色	4	6.25	25.00	7.50	30.00
4	図示 停止位置ﾏｰｸφ30cm/図示	溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 白色	1	0.47	0.47	0.50	0.50
4	図示 時間730-830/図示	溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 白色	1	16.60	16.60	19.90	19.90
5	(抹消)実線（巾15cm）白色/図示	幅15cm換算	3		2.55		2.55
5	(抹消)抹消/停止線	幅15cm換算	2		8.10		8.10
5	(抹消)横断歩道 予告マーク/予告	幅15cm換算	3	16.51	49.53		49.53
5	(抹消)図示 直進矢印/図示	幅15cm換算	1	6.25	6.25		6.25
5	(抹消)図示 時間730-830/図示	幅15cm換算	1	16.60	16.60		16.60
5	(抹消)図示 速度30/図示	幅15cm換算	1	19.34	19.34		19.34
6	自転車マーク/自転車マーク	溶融式　1日20箇所以上	98	1.53	149.94		149.94
		延長(m)合計			13362.26		14,166.76

※　溶融式の文字・数字・記号については、重複施工する部分を平均20%と見込み、これを施工実施長に加えた値を材料の使用量として単価を算出するものとする。

工事設計m換算表：8-9

番号	部材名称	数量	材料延長(m)	単位	備考
1	実線/溶融式 厚1.5mm 幅15cm 白色	13	1446.05	m	
2	ゼブラ（横断線）/溶融式 厚1.5mm 幅15cm 白色	43	1155.20	m	
3	ゼブラ（横断線）/溶融式 厚1.5mm 幅45cm 白色	644	6436.40	m	
4	矢印・文字/溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 白色	251	4876.80	m	
5	抹消/幅15cm換算	11	102.37	m	
6	自転車ﾏｰｸ/溶融式　1日20箇所以上	98	149.94	個	
	延長(m)合計		14166.76		

※　m換算表の番号に示す仕様と総括表の同一番号に示す仕様が、それぞれ対応するものとする。