

令和8年度

予 定 価 格 書

1 工事番号 標識・標示第10号

2 工事名称 道路標識補修工事

a) 予定価格

金23,450,000円 (消費税抜き価格)

(上記価格に100分の110を乗じて得た額をもって予定価格とする)

b) 最低制限価格


金21,300,000円 (消費税抜き価格)

上記のとおり予定価格を定める。

令和 8年 7月 29日

岡山県警察本部会計課長

家 近 洋



令和8年度

工事設計書

No. 標識・標示第10号

単価適用月:令和8年7月
週休2日工事(発注者指定型)

工事名:道路標識補修工事

工事場所 倉敷市浦田地内(県道藤戸連島線)外

請負工事費		増減変更		
¥25,795,000		増	減	更正
契約		竣工		
着工		延期		

工 事 番 号		工 事 場 所		
8－10 号		倉敷市浦田地内（県道藤戸連島線）外		
(単位:円)				
区別	内 容	金 額		
直接工事費	① 路上標識工事		841,450	
	①' うち大型標識柱材料費			
	② 路側標識工事		9,350,051	
	③ 標示工事			
	④ 廃材処理		27,820	単価 人数
	⑤ 交通誘導員 B		379,500	16,500 × 23 人
	(A) 直接工事費計		10,598,821	①+②+③+④+⑤
間接工事費	共通仮設費対象額		10,598,821	(A)－①'
	α 共通仮設費率＝率標準値×施工地域補正係数 (18.55)＝(13.25)×(1.40)			市街地(DID補正)
	(B) 共通仮設費		1,966,000	共通仮設費対象額× α
	(C) 純工事費		12,564,821	(A)＋(B)
	現場管理費対象額		12,564,821	(C)－①'
	β 現場管理費率＝率標準値×施工地域補正係数 (53.98)＝(44.98)×(1.20)			市街地(DID補正)
	(D) 現場管理費		6,782,000	現場管理費対象額× β
(E) 工事原価		19,346,821	(C)＋(D)	
一般管理費対象額			19,346,821	
γ 一般管理費率＝率標準値＋契約保証費補正值 (22.10)＝(22.06)＋(0.04)				金銭的保証
(F) 一般管理費等		4,269,974	一般管理費対象額× γ	-5,673
(G) スクラップ損料		-166,795		
工事価格			23,450,000	(E)＋(F)＋(G)
(単位:円)				
消費税及び地方消費税相当額			2,345,000	税率 10 %
請負工事費			25,795,000	

工事設計内訳書 道路標識補修工事第10号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
1. 路上標識工事						
本板(拡大板)	横断 プリズム	2.0	枚	58,300	116,600	
〃	○型 プリズム 蛍光赤	3.0	〃	55,800	167,400	
補助板(路上)	450×900 プリズム	1.0	〃	45,500	45,500	
専用柱	電柱共架用 φ89.1 t4.2 L=3000	2.0	本	89,500	179,000	
信号共架金具	支柱 φ60.5 L=3000金具付	1.0	〃	22,200	22,200	
歩道橋共架金具	直付式 75角リブ 金具 2セット	1.0	組	13,700	13,700	
材料費計					544,400	
取付	電柱共架柱、照明柱用支柱取付	2.0	基	14,200	28,400	
〃	路上板取付（1枚目）	3.0	枚	15,000	45,000	
〃	路上板取付（2枚目以降）	3.0	〃	7,540	22,620	
金具取付	信号共架・歩道橋金具取付	2.0	組	9,790	19,580	
撤去	路上柱（F、逆L、テーパー）の撤去	8.0	基	17,300	138,400	
〃	電柱共架柱等撤去	3.0	〃	9,530	28,590	
〃	路上柱等から板撤去（1枚目）	1.0	枚	8,660	8,660	
金具撤去	信号共架・歩道橋金具撤去	1.0	組	5,800	5,800	
労務費計					297,050	
直接費合計					841,450	

工事設計内訳書 道路標識補修工事第10号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
2. 路側標識工事						
本板(標準板)	横断 プリスّم t1.0	35.0	枚	21,800	763,000	
〃	横断 プリスّم t1.0 美装	2.0	〃	28,800	57,600	
〃	▼型 蛍光プリスّم アルミ t1.0	18.0	〃	22,000	396,000	
〃	○型 プリスّم t1.0	71.0	〃	21,800	1,547,800	
〃	○型 プリスّم t1.0 美装	6.0	〃	28,700	172,200	
〃	一方 プリスّم アルミ t1.0	5.0	〃	18,100	90,500	
本板(縮小板)	横断 プリスّم アルミ t1.0	1.0	〃	17,800	17,800	
〃	▼型 蛍光プリスّم アルミ t1.0	5.0	〃	18,700	93,500	
〃	○型 プリスّم アルミt1.0	15.0	〃	18,700	280,500	
〃	○型 プリスّم アルミt1.0 美装	4.0	〃	24,700	98,800	
補助板	2型 220×600 プリスّم アルミt1.0	9.0	〃	13,100	117,900	
〃	3型 320×600 プリスّم アルミt1.0	2.0	〃	19,400	38,800	
〃	2-2型 150×400 プリスّم アルミt1.0	27.0	〃	11,000	297,000	
〃	3-2型 220×400 プリスّم アルミt1.0	2.0	〃	12,900	25,800	
標識管理番号票	60×60 封入レンズ	125.0	〃	387	48,375	
連絡票	90×60 無反射塩ビシート	125.0	〃	235	29,375	
標識管理番号票取付板(大)	140×160アルミ 四方角丸 自在バント`2本付	20.0	組	2,720	54,400	
鋼管柱(地際樹脂塗装)	3.5m直柱埋込 φ60.5	33.0	本	16,970	560,010	施工 第10-001号
〃	3.5m直柱埋込 φ60.5 美装	4.0	〃	20,770	83,080	施工 第10-002号

工事設計内訳書 道路標識補修工事第10号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
鋼管柱(地際樹脂塗装)	3.5m曲柱埋込 φ60.5	29.0	本	24,770	718,330	施工 第10-003号
〃	4.2m曲柱埋込 φ60.5	21.0	〃	28,370	595,770	施工 第10-004号
〃	4.2m曲柱埋込 φ60.5 美装	2.0	〃	34,170	68,340	施工 第10-005号
〃	4.5m直柱埋込 φ76.3	6.0	〃	35,750	214,500	施工 第10-006号
〃	4.5m曲柱埋込 φ76.3	5.0	〃	47,450	237,250	施工 第10-007号
〃	5.2m曲柱埋込 φ76.3	2.0	〃	83,750	167,500	施工 第10-008号
〃	5.2m曲柱埋込 φ76.3 美装	1.0	〃	90,750	90,750	施工 第10-009号
〃	3.5m 直柱アンカー φ60.5	1.0	〃	39,520	39,520	施工 第10-010号
〃	3.5m 曲柱アンカー φ60.5	1.0	〃	47,320	47,320	施工 第10-011号
〃	4.2m 曲柱アンカー φ60.5	1.0	〃	53,220	53,220	施工 第10-012号
共架金具	電柱用 (大)	21.0	組	6,270	131,670	
〃	専用柱用 (小)	6.0	〃	5,800	34,800	
路側柱取付金具	ガードレール用 2式	4.0	〃	8,120	32,480	
副支柱	L30cm	3.0	式	1,101	3,303	施工 第10-013号
〃	L30cm 美装	2.0	〃	1,995	3,990	施工 第10-014号
〃	L45cm	16.0	〃	1,651	26,416	施工 第10-015号
〃	L55cm	1.0	〃	2,018	2,018	施工 第10-016号
〃	L70cm	10.0	〃	2,569	25,690	施工 第10-017号
腕支柱	アルミ製 L=700 φ60.5～76.3	1.0	本	7,400	7,400	
〃	アルミ製 L=700 Φ60.5～76.3 美装	2.0	〃	11,700	23,400	

工事設計内訳書 道路標識補修工事第10号

[illegible]

工事設計内訳書 道路標識補修工事第10号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
路側標識基礎	A型 ボルト用 φ500×700	6.0	基	17,148	102,888	施工 第10-018号
〃	E型 ボルト用 φ500×800	1.0	〃	17,843	17,843	施工 第10-019号
〃	G型曲柱(削孔) φ100×500	87.0	〃	11,166	971,442	施工 第10-020号
〃	杭型 鋼管 φ101.6×3.2t×1200	5.0	〃	29,791	148,955	施工 第10-021号
建柱(ベース式)	ベース式路側柱の建込	3.0	本	8,360	25,080	
取付	標識板取付	164.0	枚	2,000	328,000	
〃	補助板取付	41.0	〃	1,000	41,000	
〃	共架金具・取付金具・腕支柱等	38.0	式	3,060	116,280	
撤去	鋼管柱の撤去	108.0	本	2,000	216,000	
〃	標識板の撤去	8.0	〃	1,000	8,000	
〃	補助板の撤去	2.0	〃	518	1,036	
〃	共架金具・取付金具・腕支柱等	24.0	式	1,650	39,600	
労務費計					2,016,124	
直接費合計					9,350,051	

工事設計内訳書 道路標識補修工事第10号

[illegible]

工事施工代価表：道路標識補修工事第10号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
施工 第10-001号						
鋼管柱(地際樹脂塗装)	3.5m 直柱埋込	1.0	本		16,970	
鋼管柱	3.5m 直柱 t2.0 φ60.5	1.000	本	13,600	13,600	
地際防食塗装加工	φ60.5埋込柱 GL上下各200mm	1.000	本	3,370	3,370	
施工 第10-002号						
鋼管柱(地際樹脂塗装)	3.5m 直柱埋込 美装	1.0	本		20,770	
鋼管柱	3.5m 直柱 t2.0 φ60.5 美装	1.000	本	17,400	17,400	
地際防食塗装加工	φ60.5埋込柱 GL上下各200mm	1.000	本	3,370	3,370	
施工 第10-003号						
鋼管柱(地際樹脂塗装)	3.5m 曲柱埋込	1.0	本		24,770	
鋼管柱	3.5m 直柱 t2.0 φ60.5	1.000	本	13,600	13,600	
地際防食塗装加工	φ60.5埋込柱 GL上下各200mm	1.000	本	3,370	3,370	
柱曲げ加工	φ60.5	1.000	本	7,800	7,800	

工事施工代価表：道路標識補修工事第10号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
施工 第10-004号						
鋼管柱(地際樹脂塗装)	4.2m 曲柱埋込	1.0	本		28,370	
鋼管柱	4.2m 直柱 t2.0 φ60.5	1.000	本	17,200	17,200	
地際防食塗装加工	φ60.5埋込柱 GL上下各200mm	1.000	本	3,370	3,370	
柱曲げ加工	φ60.5	1.000	本	7,800	7,800	
施工 第10-005号						
鋼管柱(地際樹脂塗装)	4.2m 曲柱埋込 美装	1.0	本		34,170	
鋼管柱	4.2m 直柱 t2.0 φ60.5 美装	1.000	本	23,000	23,000	
地際防食塗装加工	φ60.5埋込柱 GL上下各200mm	1.000	本	3,370	3,370	
柱曲げ加工	φ60.5	1.000	本	7,800	7,800	
施工 第10-006号						
鋼管柱(地際樹脂塗装)	4.5m 直柱埋込	1.0	本		35,750	
鋼管柱	4.5m 直柱 t2.8 φ76.3	1.000	本	32,000	32,000	
地際防食塗装加工	φ76.3埋込柱 GL上下各200mm	1.000	本	3,750	3,750	

工事施工代価表：道路標識補修工事第10号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
施工 第10-007号						
鋼管柱(地際樹脂塗装)	4.5m 曲柱埋込	1.0	本		47,450	
鋼管柱	4.5m 直柱 t2.8 φ76.3	1.000	本	32,000	32,000	
地際防食塗装加工	φ76.3埋込柱 GL上下各200mm	1.000	本	3,750	3,750	
柱曲げ加工	φ76.3	1.000	本	11,700	11,700	
施工 第10-008号						
鋼管柱(地際樹脂塗装)	5.2m 曲柱埋込	1.0	本		83,750	
鋼管柱	5.2m 直柱 t2.8 φ76.3	1.000	本	68,300	68,300	
地際防食塗装加工	φ76.3埋込柱 GL上下各200mm	1.000	本	3,750	3,750	
柱曲げ加工	φ76.3	1.000	本	11,700	11,700	
施工 第10-009号						
鋼管柱(地際樹脂塗装)	5.2m 曲柱埋込 美装	1.0	本		90,750	
鋼管柱	5.2m 直柱 t2.8 φ76.3 美装	1.000	本	75,300	75,300	
地際防食塗装加工	φ76.3埋込柱 GL上下各200mm	1.000	本	3,750	3,750	
柱曲げ加工	φ76.3	1.000	本	11,700	11,700	

工事施工代価表：道路標識補修工事第10号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
施工 第10-010号						
鋼管柱(地際樹脂塗装)	3.5m 直柱アンカー	1.0	本		39,520	
特種鋼管柱	3.5m 直柱アンカ付 t2.0 φ60.5	1.000	本	34,800	34,800	
地際防食塗装加工	φ60.5ベース式 基部200mm	1.0	本	4,720	4,720	
施工 第10-011号						
鋼管柱(地際樹脂塗装)	3.5m 曲柱アンカー	1.0	本		47,320	
特種鋼管柱	3.5m 直柱アンカ付 t2.0 φ60.5	1.000	本	34,800	34,800	
地際防食塗装加工	φ60.5ベース式 基部200mm	1.000	本	4,720	4,720	
柱曲げ加工	φ60.5	1.000	本	7,800	7,800	
施工 第10-012号						
鋼管柱(地際樹脂塗装)	4.2m 曲柱アンカー	1.0	本		53,220	
特種鋼管柱	4.2m 直柱アンカ付 t2.0 φ60.5	1.000	本	40,700	40,700	
地際防食塗装加工	φ60.5ベース式 基部200mm	1.000	本	4,720	4,720	
柱曲げ加工	φ60.5	1.000	本	7,800	7,800	

工事施工代価表：道路標識補修工事第10号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
施工 第10-013号						
副支柱	L30cm	1.0	式		1,101	
副支柱	φ 60.5 L 1 m アルミ製	0.300	m	3,670	1,101	
施工 第10-014号						
副支柱	L30cm 美装	1.0	式		1,995	
副支柱	φ 60.5 アルミ製 美装	0.300	m	6,650	1,995	
施工 第10-015号						
副支柱	L45cm	1.0	式		1,651	
副支柱	φ 60.5 L 1 m アルミ製	0.450	m	3,670	1,651	
施工 第10-016号						
副支柱	L55cm	1.0	式		2,018	
副支柱	φ 60.5 L 1 m アルミ製	0.550	m	3,670	2,018	
施工 第10-017号						
副支柱	L70cm	1.0	式		2,569	
副支柱	φ 60.5 L 1 m アルミ製	0.700	m	3,670	2,569	

工事施工代価表：道路標識補修工事第10号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
施工 第10-018号						
路側標識基礎	A型 ボ`ト`用 φ500×700	1.0	基		17,148	
アスファルト舗装盤切断	切断深15cmまで	2.400	m	662	1,588	
機械掘削	バックホウ0.13m3小規模標準以外	0.300	m3	2,477	743	
人力埋戻・タンパ転圧	再生クラッシャーランRC-40	0.100	〃	8,526	852	
生コン(高炉)人力打設	18N-8-40高炉・小型構造物	0.130	〃	34,840	4,529	
基礎型枠	ス`イ`ラ`ダ`外垂鉛引φ500 t=0.6	0.700	m	2,980	2,086	
基礎砕石工(厚10cm)	クラッシャーランRC40・締固(タンパ転圧)	0.400	m2	1,244	497	
円柱空洞型枠	紙製ボ`ト`φ150 t=3.5	0.700	m	493	345	
中詰砂工 人力埋戻	中詰砂工(路盤用砂・人力)	0.010	m3	8,560	85	
上層路盤工(歩道)	仕上厚10cm・人力・粒調M-30	0.200	m2	1,068	213	
アスファルト舗装工(人力施工)	仕上厚5cm(車道)再生密粒AS20PK3	0.400	〃	3,428	1,371	
建柱	鋼管柱の建込	1.000	本	4,010	4,010	
舗装盤破碎積込	小規模土工	0.400	m2	1,616	646	
モルタル工(高炉セメントB)	配合比1:3(セメント, 砂)	0.002	m3	91,670	183	

工事施工代価表：道路標識補修工事第10号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
施工 第10-019号						
路側標識基礎	E型 ボ`ト`用 φ500×800	1.0	基		17,843	
アスファルト舗装盤切断	切断深15cmまで	2.400	m	662	1,588	
機械掘削	バックホウ0.13m3小規模標準以外	0.300	m3	2,477	743	
人力埋戻・タンパ転圧	再生クラッシャーランRC-40	0.100	〃	8,526	852	
生コン(高炉)人力打設	18N-8-40高炉・小型構造物	0.140	〃	34,840	4,877	
基礎型枠	ス`イラ`ダ`外垂鉛引φ500 t=0.6	0.800	m	2,980	2,384	
基礎砕石工(厚10cm)	クラッシャーランRC40・締固(タンパ転圧)	0.400	m2	1,244	497	
円柱空洞型枠	紙製ボ`ト`φ150 t=3.5	0.800	m	493	394	
中詰砂工 人力埋戻	中詰砂工(路盤用砂・人力)	0.010	m3	8,560	85	
上層路盤工(歩道)	仕上厚10cm・人力・粒調M-30	0.200	m2	1,068	213	
アスファルト舗装工(人力施工)	仕上厚5cm(車道)再生密粒AS20PK3	0.400	〃	3,428	1,371	
建柱	鋼管柱の建込	1.000	本	4,010	4,010	
舗装盤破碎積込	小規模土工	0.400	m2	1,616	646	
モルタル工(高炉セメントB)	配合比1:3(セメント, 砂)	0.002	m3	91,670	183	

工事施工代価表：道路標識補修工事第10号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
施工 第10-020号						
路側標識基礎	G型曲柱(削孔) φ100×500	1.0	基		11,166	
削孔(コアボーリングマシン)	削孔径100mm、深50cm	1.000	孔	7,040	7,040	
中詰砂工 人力埋戻	中詰砂工(路盤用砂・人力)	0.003	m3	8,560	25	
モルタル工(高炉セメントB)	配合比1:3(セメント, 砂)	0.001	〃	91,670	91	
建柱	鋼管柱の建込	1.000	本	4,010	4,010	
施工 第10-021号						
路側標識基礎	杭型 鋼管 φ101.6×3.2t×1200	1.0	基		29,791	
杭型基礎	杭型 鋼管 φ101.6×3.2t×1200	1.000	本	8,300	8,300	
建柱(杭型基礎)	鋼管柱建込 接続金具取付含む	1.000	〃	21,400	21,400	
モルタル工(高炉セメントB)	配合比1:3(セメント, 砂)	0.001	m3	91,670	91	
施工 第10-022号						
廃材処理費(DID区間有り)	路側A型	1.0	式		3,676	
残土運搬(バックホウ0.13m3・土砂・小規模)	ダンプトラック運転 2t積 L=24.0km	0.300	m3	9,774	2,932	
残土処分	2種建設発生土処分費	0.300	〃	1,500	450	
廃材運搬(舗装版破碎)	2t積 機械積込(小規模土工) L=24.0Km	0.020	m3	12,710	254	
廃材処理(再資源化等費)	アスファルト殻	0.040	t	1,000	40	

工事施工代価表：道路標識補修工事第10号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
施工 第10-023号						
廃材処理費（DID区間有り）	路側E型	1.0	式		3,676	
残土運搬（バックホウ0.13m3・土砂・小規模）	ダンプトラック運転 2t積 L=24.0km	0.300	m3	9,774	2,932	
残土処分	2種建設発生土処分費	0.300	〃	1,500	450	
廃材運搬（舗装版破碎）	2t積 機械積込（小規模土工）L=24.0Km	0.020	m3	12,710	254	
廃材処理（再資源化等費）	アスファルト殻	0.040	t	1,000	40	
施工 第10-024号						
廃材処理費（DID区間有り）	路側G型	1.0	式		24	
廃材運搬	10t積（無筋Co）機械積込 L=23.2Km	0.004	m3	3,303	13	
廃材処理（再資源化等費）	コンクリート殻無筋	0.009	t	1,300	11	

道路標識・標示仕様書の特記及び追加事項は、特記仕様書のとおりとする。

特 記 仕 様 書	
工 事 番 号	標識・標示第10号
工 事 名	道路標識補修工事
工 事 場 所	倉敷市浦田地内（県道藤戸連島線）外
項 目	特 記 事 項
・安全対策関係 ・設計積算関係 ・スクラップ処理関係 ・廃材処理関係 ・工事施工箇所 ・下請負に付する場合について ・建設発生土の処分について ・週休2日工事の実施について	・ 本工事の施工に当たっては、交通整理員を適切に配置し、一般交通等に支障を及ぼさないように十分注意して施工するものとする。 なお、本工事の交通整理員として延べ 23.00人を見込んでいる。 ・ 建柱の労務費について、路上及び路側工事共に基礎の部材に含むこととしている。 ・ 適用単価地区は、岡山市（旭川以西）を採用している。 ・ 本工事のスクラップ数量は次のとおり (1)鉄材スクラップ（路上） 1.60t (2)鉄材スクラップ（路側） 2.21t (3)アルミ材スクラップ 10.00kg ・ 本工事の廃材処理として、下記の数量を見込んでいる。 (1)アスファルト殻 0.28t (2)コンクリート殻 0.78t ・ 倉敷、総社、高梁、新見、真庭警察署管内 ・ 受注者が工事の一部を下請負に付そうとする場合は、あらかじめ下請負人選定一覧届出書等を提出すること。 ・ 建設発生土の処分は、森泉建設（株）を見込んでいる。 ・ 本工事は、「発注者指定型」による岡山県週休2日工事（以下「週休2日工事」という。）の対象工事であり、実施に当たっては、本特記仕様書によるほか、別に定める「岡山県週休2日工事实施要領」によるものとする。 1 定義 (1) 週休2日工事における「週休2日」とは、「通期の週休2日」、「月単位の週休2日」及び「完全週休2日（土日）」をいう。

項 目	特 記 事 項
	(2) 「対象期間」とは、現場着手日（準備工事等を除く。）から現場完成日までをいう。 (3) 「完全閉所」とは、現場事務所での事務的作業を含む、工事現場における全ての作業を中断し、現場を閉所とすることをいう。 (4) 「通期の週休2日」とは、対象期間における現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が、4週8休（28.5％（8日／28日））以上確保されていることをいう。 (5) 「月単位の週休2日」とは、対象期間における全ての月において、現場閉所率が4週8休（28.5％（8日／28日））以上確保されていることをいう。ただし、暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月の場合であって、当該月の土・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っているときは、28.5％以上を達成しているものとみなす。 (6) 「完全週休2日（土日）」とは、対象期間の全ての週において、現場閉所日を土・日曜日に指定し、1週間に2日以上現場を完全閉所した場合をいう。ただし、受注者の責によらず土・日曜日に施工を行わざるを得ない場合は、土・日曜日に代わる曜日（以下、「指定曜日」という。）を指定し、現場を完全閉所するものとする。 2 実施方法 (1) 受注者は、契約後速やかに、監督員と週休2日の内容として、完全週休2日（土日）、月単位又は通期の週休2日のいずれを実施するか工事打合簿等により協議するものとする。また現場着手前に工事打合簿に休日を明示した休日等取得計画表を添付し監督員の承認を受けるものとする。 (2) 受注者は、地元条件や天候等によりやむを得ず土・日曜日又は指定曜日に作業を行う必要が生じた場合は、振替日を設定し、事前に監督員と工事打合簿等により協議し、承認を受けるものとする。 (3) 受注者は、週休2日工事である旨を工事看板等で現場に掲示するものとする。 3 実施報告 (1) 受注者は、現場完成後速やかに、休日等取得実績表に対象期間内の休日の取得実績を記入したものを、監督員に提出しなければならない。 (2) 受注者は、前項の休日等取得実績表の提出と併せて休日の取得実績が確認できる書類（工事日誌、出勤簿及びCCUSから出力した情報等当該現場を完全閉所したことを確認できるものに限る。）を提示し、監督員の確認を受けなければならない。 4 その他 「岡山県週休2日工事実施要領」及び休日等取得計画・実績表などの参考資料については、岡山県土木部技術管理課ホームページを参照するものとする。

項 目	特 記 事 項
・情報通信機器の活用等による兼任制度について	・ 本工事に配置する主任技術者又は監理技術者が建設業法第26条第3項第1号の規定により他の工事と兼務する場合又は建設業法第26条の5に規定する要件を満たすことにより営業所に専任で配置される技術者と兼務する場合は、建設業法施行規則第17条の2第1項第5号又は第17条の5第1項第5号に規定する人員の配置を示す計画書を本工事の契約の締結時（工期の途中で兼務する場合は兼務を開始する日までに）に提出すること。 また、本工事が一般競争入札（条件付）により契約が締結される場合は、入札公告において建設業法第26条第3項第1号に規定する主任技術者又は監理技術者の配置が認められる場合に限り、営業所に専任で配置される技術者が建設業法第26条の5に規定する要件を満たすことにより本工事の技術者と兼務することができる。

標識工事スクラップ処理費内訳表

(単位:円)

スクラップ処分費	7月単価	単位	数 量	計 金
鉄くず(路上用 ヘビーH2)	-43,000	t	1.60	-68,800
鉄くず(路側用 ヘビーH3)	-42,500	t	2.21	-93,925
アルミくず(標識板用)	-407	kg	10.00	-4,070
合 計 金 額				-166,795

部材集計表: 令和8年度 標識補修工事第 1 0 号

	数量	標 識																				標 記				標 線				新 設				新 換				新 換				新 換																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		P1～P5	P6～P10	P11～P15	P16～P20	P21～P25	P26～P30	P31～P35	P36～P40	P41～P45	P46～P50	P51～P55	P56～P60	P61～P65	P66～P70	P71～P75	P76～P80	P81～P85	P86～P97	P98～P99	P99～P101	P102～P107	P108～P109	P110～P114	P115～P119	P120～P124	P125～P126	P127～P131	P132～P136	P137～P140	P141～P145	P146～P150	P151																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
新規/信号弁室金具/支柱 金具付/L-3000	1		1																			1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						