第74回全国植樹祭式典会場整備（御座所・式典所制作）業務

項目			寸法			数量	単位	単位材積 (m3)	材積 (m3)	単価 (円)	単位	金額 (円)
			厚み (m/m)	巾 (m/m)	長さ (m)							
1	式典所下地組造作手間	大引30×150				252.79	m2				円/m2	
2	式典所下地床造作手間	県産合板24mm				252.79	m2				円/m2	
3	県産材合板	24mm				252.79	m2				円/m2	
4	式典所床造作工	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ11mm				252.79	m2				円/m2	
5	御席下地組造作手間	大引90×90				50.32	m2				円/m2	
6	御席下地床造作手間	県産合板24mm				50.32	m2				円/m2	
7	県産材合板	24mm				50.32	m2				円/m2	
8	御席床造作手間	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ11mm				50.32	m2				円/m2	
9	バックパネル下地組造作手間	柱・ﾂﾅｷﾞ105×105				26.99	m2				円/m2	
10	バックパネル造作手間	合板12mm				63.20	m2				円/m2	
11	県産材合板	12mm				63.20	m2				円/m2	
12	化粧框 加工・造作手間	45×70・185				86.21	m				円/m2	
13	洋釘・金物費					1.00	式				円/式	
14	資材運搬・搬入費					1.00	式				円/式	
15	養生・後片付け費					1.00	式				円/式	
16	解体撤去費（場外搬出含む）	作業日数3日				330.10	m2				円/m2	
17	諸経費	法定福利費含む				1.00	式				円/式	
18	御席床上げ造作手間					50.32	m2				円/m2	
19	同上　プラ束　受座タイプ					1.00	式				円/式	
20	ステップ台					1.00	式				円/式	
21	式典所・御席蹴込み造作工	ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ11mm				27.50	m2				円/m2	
22	解体撤去費（場外搬出含む）	作業日数1日				1.00	式				円/式	
23	諸経費	法定福利費含む				1.00	式				円/式	
24	柱・ﾂﾅｷﾞ	ﾋﾉｷKDﾓﾙﾀﾞ1等	105	105	4	18.00	本	0.0441	0.7938		円/m3	
25	フローリング	ﾋﾉｷKD 無節	11	92	3	210.00	枚	0.0030	0.6300		円/枚	
26	フローリング	ﾋﾉｷKD 上小	11	92	3	980.00	枚	0.0030	2.9400		円/枚	
27	大引	ﾋﾉｷKDﾓﾙﾀﾞ1等	30	105	3	25.00	本	0.0095	0.2375		円/m3	
28	大引	ﾋﾉｷKDﾓﾙﾀﾞ1等	30	105	4	90.00	本	0.0126	1.1340		円/m3	
29	大引	ﾋﾉｷKDﾓﾙﾀﾞ1等	105	105	3	12.00	本	0.0331	0.3972		円/m3	
30	大引	ﾋﾉｷKDﾓﾙﾀﾞ1等	105	105	4	24.00	本	0.0441	1.0584		円/m3	
31	化粧框	ﾋﾉｷKDﾓﾙﾀﾞ	45	70	4	18.00	本	0.0126	0.2268		円/m3	
32	化粧框	ﾋﾉｷKDﾓﾙﾀﾞ	45	185	4	8.00	本	0.0333	0.2664		円/m3	
33	補足材	階段材等				1.00	式				円/式	
計												
合計（税込み）												